

附件 1

2023 年株洲市市政基础设施建设项目市财政投资项目汇总表

序号	项目类别	实施项目 (个)	完工项目数 (个)	总投资 (亿元)	2023 年完成 投资 (亿元)	2023 年市财政 负担金额 (亿元)	2023 年市财政 支付金额 (亿元)	备注
						2 亿预算内	2 亿预算内	
1	市财政全额投入项目	43	40	3.26	2.55	2.55	1.62	
2	市区、市企共建项目	9	7	1.96	1.3	0.65	0.3	
3	市本级 PPP 模式投入项目	20	5	70.91	9.38	0	0	
4	其他政府性资金项目 (不含储备项目)	81	41	124.95	34.32	0	0	
合 计		153	93	201.08	47.55	3.2	1.92	

附件 2

2023 年株洲市市政基础设施建设项目汇总表（按资金来源划分）

序号	项目类别		实施项目（个）			完工项目（个）			总投资 （亿元）	年内投资 （亿元）	备注
			城市畅通类	环境安全类	新基建类	城市畅通类	环境安全类	新基建类			
1	市财政全额投入项目		27	10	6	25	9	6	3.26	2.55	
2	市区、市企共建项目		7	2	0	6	1	0	1.96	1.30	
3	市本级 PPP 模式投入项目		11	9	0	4	1	0	70.91	9.38	
4	其他政 府性资 金项目	其他政府性资金	45	31	5	20	19	2	124.95	34.32	
		储备项目	16	19	33	0	0	0	60.14	0.00	
		合 计	61	50	38	20	19	2	185.09	34.32	
5	区财力 （含原 区平台 公司）	天元区政府	18	15	10	10	12	10	13.97	4.92	
		芦淞区政府	8	8	0	6	2	0	32.97	10.31	
		荷塘区政府	19	10	1	9	4	1	34.91	8.44	
		石峰区政府	2	7	1	2	3	1	2.94	1.44	
		渌口区政府	7	12	2	6	5	1	42.29	9.04	
		株洲经开区管委会	11	0	5	3	0	5	12.09	2.21	
		小 计	65	52	19	36	26	18	139.17	36.36	
6	企业经营性收益项目		0	15	2	0	8	1	32.31	17.85	
	小 计		171	138	65	91	64	27	432.70	101.76	
	合 计		374			182			432.70	101.76	

附件 3

株洲市市政基础设施项目建设计划表（市财政全额投资项目）

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	2023 年 市财政 支付金 额(万元)	年度 计划 进度	资金 来源	备注
1	城市 畅通 类	市住建局		株洲大桥与 滨江广场人 行梯道工程	天元区	新建	株洲大桥和滨江路西側 人行道交叉处新增人行 梯道	380	2023.06	2023.12	0	380	285	完工	市财 政	
2	城市 畅通 类	市住建局		*昆仑山北 路新建工程	神农大道-江 河一路段; K0+222.851- 昆仑山路交 叉口	新建	长度约 564m, 规划路幅 为 24m, 并拉通江河一路 (昆仑山北路交叉 口-K0+222.851), 长 99.3m, 宽 18m	2100	2023.08	2023.11	0	2100	1575	完工	市财 政及 海绵 示范 城市 资金	道路病害处 理由市财政 投资, 2023 年实施部分 由海绵示范 城市资金支 付。最终投资 额以方案比 选结果为准
3	城市 畅通 类	市住 建局	天元区 住建局	珠江路匝道	天元区	前期	修建珠江北路上下匝道	3600	2024.05	2024.12	0	1000	750	启动 征拆	市财 政	
4	城市 畅通 类	市住 建局	天元区 住建局	长江路地下 通道提质改 造	长江路 5 座 地下通道	改造	对长江路 5 座地下通道进 行提质改造	200	2023.10	2023.12	0	200	150	完工	市财 政	
5	城市 畅通 类	市住 建局	天元区 住建局	衡山中路人 行过街设施 新建工程	衡山中路湘 水湾三期门 口	新建	建设跨越衡山西路钢结 构人行天桥, 封闭和优化 道路中央开口进行	600	2023.10	2023.12	0	600	450	完工	市财 政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	2023 年 市财政 支付金 额(万元)	年度 计划 进度	资金 来源	备注
6	城市 畅通 类	市住 建局	天元区 住建局	泰山小学人 行过街设施 新建工程	铁路小区口	新建	建设跨越黄河路人行天 桥	550	2023.10	2023.12	0	550	415	完工	市财 政	
7	城市 畅通 类	市住 建局	天元区 住建局	西环线天元 小学处过街 设施改造工 程	西环线天元 小学附近	改造	改造天元小学西环线过 街通道	300	2023.10	2023.12	0	300	225	完工	市财 政	
8	城市 畅通 类	市住 建局	芦淞区 住建局	泉中路新建 和提质工程	芦淞区	前期	提质改造泉中路（荷叶冲 路-辉煌时代），长约 193 米；新建泉中路（辉煌时 代-泰亨路段）段，长约 90 米，按规划形成次干路	4800	2024.05	2024.12	0	4200	3150	完成 征拆	市财 政	最终投资额 以方案比选 结果为准
9	城市 畅通 类	市住 建局	芦淞区 住建局	枫溪小学周 边人行过街 设施	枫溪大道天 枫路口	新建	建设跨越枫溪大道钢结 构人行天桥	650	2023.10	2023.12	0	650	475	完工	市财 政	
10	城市 畅通 类	市住 建局	芦淞区 住建局	北沿路	331 厂门口	新建	拓宽现状道路，并对拓宽 范围内垃圾中转站、围墙 拆除恢复等	374	2022.10	2023.01	174	200	281	完工	市财 政	
11	城市 畅通 类	市住 建局	石峰区 住建局	响田西路丁 山路口人行 过街设施新 建工程	丁山路口	新建	建设跨越响田西路人行 天桥	600	2023.10	2023.12	0	600	450	完工	市财 政	
12	城市 畅通 类	市住 建局	石峰区 住建局	长郡中学人 行过街设施 新建工程	长郡云龙实 验中学门口	新建	建设跨越田林路人行天 桥	600	2023.10	2023.12	0	600	450	完工	市财 政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	2023 年 市财政 支付金 额(万元)	年度 计划 进度	资金 来源	备注
13	城市 畅通 类	市住 建局	天元区 住建局	城市交通堵 点改造工程	黄河北路-明 日路交叉口	改造	延长左转车道长度；新增 二次过街标线安全岛	40	2023.08	2023.10	0	40	30	完工	市财 政	
14	城市 畅通 类				珠江北路-明 日路交叉口	改造	破除中央隔离绿化带，增 设左转车道；增加人行二 次过街安全岛	30	2023.08	2023.10	0	30	23	完工	市财 政	
15	城市 畅通 类				珠江北路-栗 雨东路交叉 口	改造	破除中央隔离绿化带，增 设左转车道；增加人行二 次过街安全岛	35	2023.08	2023.10	0	35	26	完工	市财 政	
16	城市 畅通 类				黑龙江路-高 新一道交叉 口	改造	破除中央隔离绿化带，增 设左转车道，交叉口增设 电子警察	95	2023.08	2023.10	0	95	71	完工	市财 政	
17	城市 畅通 类				黑龙江路-栗 雨东路交叉 口	改造	破除中央隔离绿化带，增 设左转车道；增加人行二 次过街安全岛；交叉口增 设电子警察	95	2023.08	2023.10	0	95	71	完工	市财 政	
18	城市 畅通 类				栗雨南路-博 古山路交叉 口	改造	新增二次过街标线安全 岛；增设电子警察；破除 部分围墙，恢复人行道铺 装	100	2023.08	2023.10	0	100	75	完工	市财 政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	2023 年 市财政 支付金 额(万元)	年度 计划 进度	资金 来源	备 注
19	城市 畅 通 类	市住 建局	芦淞区 住建局	城市交通堵 点改造工程	株董路-迎新 路交叉口	改造	破除中央隔离绿化带，增 设车道；设置非机动车待 行区；增加渠化岛	40	2023.08	2023.10	0	40	30	完工	市财 政	
20	城市 畅 通 类				芦淞路-石宋 西路交叉口	改造	各进口新增电动车、摩托 车待行区	8	2023.08	2023.10	0	8	6	完工	市财 政	
21	城市 畅 通 类				枫溪大道坚 固桥路口	改造	削减绿化带，移除农网设 施，增大路口转弯半径	55	2023.08	2023.10	0	55	41	完工	市财 政	
22	城市 畅 通 类				市府路-合泰 涵洞路口	改造	拓宽靠近金谷广场车行 道及迁移相关杆线	45	2023.08	2023.10	0	45	34	完工	市财 政	
23	城市 畅 通 类		荷塘区 住建局		石宋路-文化 路交叉口	改造	新增二次过街标线安全 岛，破除绿化带及铺装， 设置 1 条提前右转车道	100	2023.08	2023.10	0	100	75	完工	市财 政	
24	城市 畅 通 类		石峰区 住建局		田心立交桥 下东西向开 口优化	改造	占用迎宾大道部分桥下 空间设置提前掉头，破除 绿化及铺装面积约 558 m ²	60	2023.08	2023.10	0	60	45	完工	市财 政	
25	城市 畅 通 类		株洲市交警 支队		路口信号灯 建设	新建	珠江南路与宝饰路口、炎 帝大道与响泉路口、白鹤 菱溪小学前莲塘路与王 家坪路交叉口	240	2023.10	2023.12	0	240	180	完工	市财 政	
26	城市 畅 通 类	株洲市交警 支队	道路隔离栏 建设	新建	红港路（红旗路-人民 路）、石宋西路（王塔冲 路口-沿江路）	90	2023.10	2023.12	0	90	68	完工	市财 政			
27	城市 畅 通 类	公交公司	建宁大桥 （三桥）公 交临时站场 建设工程	天元区建宁 大桥河西南 北匝道内	续 建	用地面积 46237 平方米， 建设内容为停车场、充电 桩及给排水、供配电、绿 化等配套附属设施	4584	2021.03	2023.12	3084	1500	1125	完工	市财 政		

序号	项目类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	2023年市财政支付金额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
28	环境安全类	市住建局	*和谐家园小区海绵化提质改造工程	芦淞区和谐家园	改造	对和谐家园内 5.4ha 范围内进行海绵化提质改造, 主要工程内容海绿地及停车位改造、路面修复、排水管网改造完善	480	2023.06	2023.08	0	480	360	完工	市财政及海绵示范城市资金	
29	环境安全类	公用事业服务中心	老株洲工学院片区污水管道改造工程	JC73 路 (JC983 路~服饰大道)、德政路、东环线西辅道	续建	主要沿现状道路敷设污水管收集地块污水, 包括: DN400~d1000 污水管道全长约 4.48km, 包含污水顶管 d1000, 长 204m, 污水牵引管 DN500, 长 149m。Φ1250 圆形钢筋砼检查井 139 座, Φ4500mm 接收井(含坑内检查井)2 座, Φ6500 工作坑(含坑内检查井)2 座	2552	2022.12	2023.12	100	2452	0	完工	市财政	2022 年市财政安排 2000 万元
30	环境安全类	公用事业服务中心	沿王塔冲路污水干管新建工程、株董路雨污分流项目	王塔冲路 (芦淞区蓝天幼儿园~建设南路)	续建	主要沿现状道路敷设污水管收集地块污水, 包括: 污水管道全长约 1.572km, 包含钢筋混凝土顶管 d1000, 长 557m; DN300~1000 HDPE 多肋增强缠绕结构壁管 B 型污水管, 长 1015m; Φ1250 圆形钢筋砼检查井 79 座; φ6500 顶管工作井 3 座, φ4500 顶管工作井 4 座	1911	2022.12	2023.12	80	1831	283	完工	市财政	2022 年市财政安排 1150 万元

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	2023 年 市财政 支付金 额(万元)	年度 计划 进度	资金 来源	备注
31	环 境 安 全 类	市 城 管 局	市 政 维 护 中 心	*2023 年车 行道、人行 道、桥梁专 项维修项目	市区	改 造	车行道：沿港路、新华路、 红港路。解放街、公园路、 人民北路道路中修； 人行道：贺嘉土路、解放 街、公园路、铁西路、新 华西路、新华东路人行道 中修； 桥梁：田心立交桥、王家 坪立交桥、石宋路高架 桥、建宁中桥、红南桥、 栗塘桥桥梁专项维修	1900	2023.09	2023.12	0	1900	1425	完工	市财 政及 海绵 示范 城市 资金	
32	环 境 安 全 类	市 城 管 局	灯 饰 管 理 处	城市道路照 明设施维修 更新改造	市区	改 造	1、连城路、凌鹰路、航 空路、建宁大桥更换 490 余盏灯具 2、株洲大桥、天台路华 灯更换 1100 余套灯泡、 灯臂	320	2023.10	2023.12	0	320	256	完工	市财 政	
33	环 境 安 全 类	市 城 管 局	灯 饰 管 理 处	小街小巷 “微亮化”	市区	改 造	城区街道、小街小巷、安 装灯具装置、管线线缆敷 设	180	2023.10	2023.12	0	180	144	完工	市财 政	
34	环 境 安 全 类	市 城 管 局	市 政 维 护 中 心	*迎宾大道 管网改造	市区	改 造	新增雨水口、排渍设施， 疏通、改造排水管网，对 道路病害进行处理等	2400	2023.10	2024.12	0	2000	1500	启 动 建 设	市财 政及 海绵 示范 城市 资金	道路病害处 理由市财政 投资，2023 年实施部分 由海绵示范 城市资金支 付。最终投 资额以方案 比选结果 为准

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	2023 年 市财政 支付金 额(万元)	年度 计划 进度	资金 来源	备注
35	环安全类	水务集团	排水公司	枫溪迎新路截污干管及龙泉污水处理厂管线改造工程	芦淞区	改造	枫溪迎新路截污干管改造 126 米顶管和龙泉污水处理厂进厂处顶管改造 300 米	480	2023.10	2023.12	0	480	360	完工	市财政	
36	环安全类	水务集团	排水公司	龙泉污水处理厂及枫溪污水处理厂砂滤池改造	芦淞区	改造	对龙泉污水处理厂和枫溪污水处理厂的砂滤池内钢结构进行替换	180	2023.10	2023.12	0	180	135	完工	市财政	
37	环安全类	水务集团	排水公司	龙泉污水处理厂污水干管改造工程	荷塘区	续建	龙泉污水处理厂污水干管的改造	200	2022.06	2023.05	0	200	0	完工	市财政	2022 年市财政安排 150 万元
38	新基建类	天元区住建局		长江西路电力埋管	湘芸路-响塘变	改造	响塘变配套，长度约 300m，10 千伏电力顶管 24 孔	380	2023.04	2023.06	0	380	285	完工	市财政	
39	新基建类	天元区住建局		湘芸中路电力埋管	衡山西路-泰山西路	改造	响塘变配套，长约 1500m，10 千伏电力埋管 12 孔	378	2023.04	2023.06	0	378	284	完工	市财政	
40	新基建类	芦淞区住建局		创业二路电力埋管	航空大道-服饰二路	改造	枫溪变配套，长约为 600m，10 千伏电力埋管 8 孔	140	2023.08	2023.11	0	140	105	完工	市财政	
41	新基建类	芦淞区住建局		服饰二路电力埋管	创业二路-枫溪大道	改造	枫溪变配套，长约为 350m，10 千伏电力埋管 8 孔	90	2023.08	2023.11	0	90	68	完工	市财政	
42	新基建类	荷塘区住建局		黄泥塘路电力埋管	新塘路-四三零铁路	新建	红旗变配套，长约 520m，10 千伏电力埋管 24 孔	360	2023.04	2023.06	0	360	270	完工	市财政	
43	新基建类	荷塘区住建局		新塘路电力埋管	桂花路-黄泥塘路	改造	红旗变配套，长约为 550m，10 千伏电力埋管 12 孔	240	2023.04	2023.06	0	240	180	完工	市财政	
合 计								32562			3438	25524	16210			

株洲市市政基础设施项目建设计划表（区投市补、市企共建项目）

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023年 计划投 资额 (万元)	2023年 市财政 支付金 额(万 元)	年度 计划 进度	资金来源	备注
1	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	*蜈蚣形路	中建玥溪台与金科集美雅郡中间道路	新建	长 600 米，道路及排水工程	1500	2023.7	2024.12	0	500	188	中建玥溪台与金科集美雅郡中间段完工	区投市奖，海绵示范城市资金	
2	城市畅通类	天元区政府	天元区住建局	*规划 156 路改造工程	规划 152 路-神农大道	改造	长 436m，宽 12m	650	2023.7	2023.12	0	650	244	完工	区投市奖，海绵示范城市资金	
3	城市畅通类	天元区政府	天元区住建局	*规划 11 路改造工程	亿都漫城后侧	改造	长 250m，宽 24m	720	2023.7	2023.12	0	720	270	完工	区投市奖，海绵示范城市资金	
4	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*荷塘大道西辅道（新华东路-砚塘坡路）改扩建工程	砚塘坡路-新华东路	续建	道路长度 0.23 公里，道路宽度 10.5 米。海绵相关建设内容为透水铺装 700 平方米、生物滞留设施 800 平方米、管网 0.6 公里	800	2022.12	2023.12	0	800	100	完工	区投市奖，海绵示范城市资金	2022 年市政基础设施建设计划内拨付 200 万元
5	城市畅通类	芦淞区政府	芦淞区住建局	*和厚园周边道路海绵化改造	芦淞区庆云办事处王塔冲社区	改造	长 300m，宽 9m，道路进行海绵化改造，新建雨污管道等	300	2023.08	2023.12	0	300	113	完工	区投市奖，海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023年 计划投 资额 (万元)	2023年 市财政 支付金 额(万 元)	年度 计划 进度	资金来源	备注
6	城市 畅通 类	荷塘区 政府	荷塘区 住建局	*新屋街路	南岳岭社区 -铁东路	改造	长100m,车行道宽9m, 预设箱涵、检修井	300	2023.08	2023.12	0	300	113	完工	区投市奖, 海绵示范 城市资金	
7	城市 畅通 类	石峰区 政府	石峰区 住建局	沿江北路地 面塌陷应急 抢险加固及 导流工程	沿江北路	改造	沿江北路污水主干管 17号至21号井路面塌 陷、污水井的开挖、回 填及恢复,以及导流期 间设备运行维护等	360	2022.08	2023.01	180	180	100	完工	区投市奖	
8	环境 安全 类	各区住建局		黑臭水体整 治长制久清 管养项目	市区	改造	22条已完成治理、消除 黑臭,初见成效后的水 体进行日常维护管理 及33条黑臭水体的水 质监测	1385	2023.03	2023.12	0	1385	1385	完工	区投市补, 天元区自 筹60%,其 他各区自 筹50%	
9	环境 安全 类	芦淞区、荷塘 区、石峰区、天 元区政府		完整社区建 设试点	芦淞区庆云 街道办事处 新谭社区、 石峰区田心 街道办事处 田心社区、 荷塘区茨菇 塘办事处 601社区、 天元区泰山 街道办事处 湘紫社区	新建	补建综合服务设施,完 善便民服务设施,建设 供销直营店,建设社区 养老院、综合运动馆。 修缮房屋漏水;改造消 防管网;路灯及安防工 程提质改造;配建智慧 停车、充电系统;给排 水管网、通信电缆提质 改造;中央广场老幼结 合改扩建;垃圾分类项 目等	13600	2023.09	2024.11	0	8160	500	启动建 设	区投市补	
合 计								19615			180	12995	3011			

株洲市市政基础设施项目建设计划表（市本级 PPP 模式投资项目）

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022 年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年 计划投 资额 (万元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
1	城市 畅通类	市住建局	国投集团	田心大道古滑坡段地质灾害处置工程	石峰区北起沪昆高速，南至时代大道	续建	田心大道古滑坡段地质灾害处置工程。	3076	2022.09	2023.03	3026	50	完工	PPP	
2	城市 畅通类	城发集团	城发集团	东环北路-新华路交叉口改造	荷塘区	改造	破除部分中央绿化带，增大左转半径，避免对向放行左转交通流交织	20	2023.08	2023.10	0	20	完工	PPP	在原北环线项目资金中解决
3	城市 畅通类	城发集团	城发集团	响田路-建设路交叉口改造	石峰区	改造	破除响田路地面中央绿化带，增大左转半径，避免对向放行左转车流冲突	10	2023.08	2023.10	0	10	完工	PPP	在原响石广场改造工程项目资金中解决
4	城市 畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	霞湾路二期	湾塘路-清湖路	前期	城市次干道，道路里程约 464 米，宽度 28 米，双向四车道，设计速度 40km/h	4000	2024.08	2025.08	50	100	启动前期工作	PPP	
5	城市 畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	塘屋路	铜霞路-株冶路	新建	城市支路，道路里程约 1031 米，宽度 18 米，双向两车道，设计速度 30km/h	4000	2023.04	2024.04	50	2000	启动建设	PPP	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
6	城市畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	株冶路三期	QST10路-塘屋路	新建	城市次干道，QST10路-塘屋路，道路里程1370m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h	9774	2023.01	2024.06	150	7500	路基成型，完成部分雨污水管网施工	PPP	
7	城市畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	清水塘大桥	天元区新东路-石峰区清霞路	续建	项目为城市主干道，天元区新东路-石峰区清霞路，道路里程约2400m，双向六车道，其中清水塘大桥为主跨408m钢桁拱	150257	2019.09	2023.4	142257	8000	完工	PPP	
8	城市畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	*口岸一路(铜霞路-清霞路)	铜霞路-清霞路	续建	城市支路，铜霞路-清霞路，道路里程582m，宽度24m，双向两车道，设计速度30km/h	9761	2019.11	2023.12	9261	500	完成排水施工	PPP及海绵示范城市资金	
9	城市畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	老工业路二期	清湖路-清霞路	续建	城市主干道，清湖路-清霞路，道路里程920m，宽度42m，双向六车道，设计速度60km/h	9309	2021.06	2023.12	6209	3100	基本完工	PPP	
10	城市畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	临江路二期	清湖路-湘芸北路	续建	城市次干道，清湖路-湘芸北路，道路里程1100m，宽度24m，双向两车道，设计速度40km/h	11303	2020.08	2024.05	2500	0	争取复工	PPP	
11	城市畅通类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	株冶路二期	清水塘大道-QST10路	续建	城市次干道，清水塘大道-QST10路，道路里程1550m，宽度28m，双向四车道，设计速度40km/h	16018	2021.05	2024.06	5000	10000	基本完工	PPP	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
12	环境安全类	市住建局	长江三峡集团	*株洲市中心城区污水系统综合治理一期工程PPP项目	株洲市中心城区	续建	新建污水管网、河道水系治理、已有管网疏通、管道错混接改造、小区雨污分流、扩建和新建污水处理厂及配套污水主管、新建污水提升泵站、排水管网和暗渠调查、智慧水务管控平台建设	280349	2022.10	2024.12	48000	44000	完成建宁港流域内5条支流水系管网错混接改造与缺陷修复、直排口改造；完成陈埠港流域内管网错混接改造与缺陷修复；完成部分调蓄池改造工程	PPP及海绵示范城市资金	
13	环境安全类	市住建局	国投集团	轨道城片区雨水排水工程(中车大道-新桥路)	中车大道-新桥路	新建	长1.1km, 2.4m双排暗埋管道	3182	2023.07	2023.12	1500	1682	完工	PPP	
14	环境安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	公共服务项目(学校)	石峰区清水塘西南部	前期	片区范围内小学、初中、高中学校建设	30000	2024.08	2026.08	50	500	启动前期工作	PPP	
15	环境安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	铜霞路两侧提质改造	石峰区铜霞路北侧	前期	占地约212亩, 主要建设内容为新建公园水利工程和景观工程等	13400	2024.01	2025.12	0	100	启动项目前期工作	PPP	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
16	环安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	湘江生态保护带	石峰区沿临江路湘江段	前期	占地约 200 亩, 主要建设内容为新建水利工程和景观工程等	15000	2024.01	2025.12	50	50	启动项目前期工作	PPP	
17	环安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	新桥高排河道提质改造工程(清水路-铜霞路段)	石峰区清水塘新桥高排渠沿线	新建	占地约 212 亩, 主要建设内容为新建公园水利工程和景观工程等	22048	2023.01	2024.06	50	8000	启动建设	PPP	
18	环安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	*清水塘城市公园二期 A 区	石峰区清水塘中南部	新建	占地面积约 120 亩。主要建设内容为新建公园水利工程和景观工程等	15226	2023.05	2023.12	9226	6000	完成部分水利设施及景观工程	PPP 及海绵示范城市资金	
19	环安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	霞湾港生态保护带	石峰区清水塘中部	续建	原占地面积约 630 亩。主要建设内容为对场地内污染土壤进行综合治理后新建公园水利工程和景观工程等, 目前需根据控规调整进行重新立项和设计	104800	2020.01	2024.12	40000	2000	完成控规调整及前期手续, 重新启动建设	PPP	
20	环安全类	清水塘投资集团	中交清水塘公司	*新桥高排河道提质改造工程(铜霞路-临江路段)	石峰区清水塘新桥高排渠沿线	续建	占地约 71 亩, 主要建设内容为新建公园水利工程和景观工程等	7534	2020.10	2023.12	7234	200	除绿地段外完工	PPP 及海绵示范城市资金	
合 计								709066			274613	93812			

株洲市市政基础设施项目建设计划表（其他政府性资金项目）

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
1	城市 畅通 类	市住建局		鑫盛路和 早禾路新 建工程	芦淞区	新建	鑫盛路长 462m, 宽 20m; 早禾 路长 417m, 宽 15m	6673	2023.03	2023.12	0	6673	完工	基金收益	
2	城市 畅通 类	市住建局		石峰大桥 东匝道(包 含石峰大 桥东桥头 交通组织 优化)	石峰区	续建	包括 A、B、C、D 匝道桥梁及配 套的道路、交通、给排水、照明、 景观绿化、管线综合及附属工 程, 新建人行天桥及响石西路拓 宽等	23458	2022.06	2023.12	10000	13458	完工	专项债	
3	城市 畅通 类	市城管局	市政维护 中心	船舶碰撞 桥梁隐患 整治	城区	续建	1、株洲大桥、石峰大桥、建宁 大桥、天元大桥、芦淞大桥标志 标识完善。2、对株洲 7 座跨江 大桥进行通航安全风险及抗撞 性能综合评估。3、根据评估结 果对通航桥梁桥墩加装防撞设 施和主动预警装置(石峰大桥、 建宁大桥、天元大桥、芦淞大 桥的通航桥墩需加装防撞设置, 其他跨江大桥通航桥墩防撞设 施的安装需根据风险评估结果再 进行确认;通航桥墩主动预警装 置加装数量需根据风险评估结 果再进行确认)	1928	2022.04	2023.12	219	1709	完工	市财政专 项资金	2022 年 市财政 已承担 1100 万 元

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
4	城市 畅通类	市住建局	天元区住 建局	石峰大桥 西匝道	天元区	新建	包括 A、A2、B、B2 匝道桥梁及 配套的道路、交通、给排水、照 明	25062	2023.01	2023.12	11000	14062	完工	专项债	
5	城市 畅通类	天元区政 府	天元区住 建局	尚格小学 周边交通 组织优化	尚格小学 规划 36 路	新建	长 260m, 宽 15m	400	2023.3	2023.7	15	385	完工	2022 年市政基础设施建设计 划内区投 市补项目, 市财 政负责土 建资金 200 万元	
6	城市 畅通类	芦淞区政 府	芦淞区住 建局	芦淞区交 通微改工 程	芦淞区	改造	京淞立交匝道口 (和谐家园附 近) 改造	600	2023.08	2023.12	20	580	完工	2022 年市政基础设施建设计 划内区投 市补项目, 市财 政补助项 目土建资 金 200 万 元	
7	城市 畅通类	荷塘区政 府	荷塘区住 建局	*新文化路	经一路-田 园路	续建	长 803m, 宽 26 米	11349	2022.12	2023.12	2000	9349	完工	专项债及 海绵示范 城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
8	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	时代大道 提质改造 工程一期	石峰区	前期	项目西起报亭北路，东至田心立交段，全长约 3.7km，对含时代大道的节点交通进行改造，以及西南厢的建筑、地面铺装、生态工程、配套设施等工程实施环境改善等	15000	2024.01	2025.12	0	500	完成前期工作	专项债	
9	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	铁东路北 二期（响田 路—兰亭 路）	石峰区	前期	项目主要建设内容为新建铁东路北段二期(响田路-兰亭路)的道路、排水、照明、绿化、监控设备、交通设施及其他市政公用配套设施等。道路北起响田路，南至兰亭路，全长约 2020 米。规划路幅宽 37-40 米，双向六车道，道路等级为城市主干路，设计时速 60 公里/小时	71136	2024.01	2026.12	100	200	完成前期工作	专项债	
10	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	*田心路提 质配套工 程（藏龙路 -田红路）	石峰区	新建	田心路提质配套工程包括田心路两侧的建筑外立面改造、景观绿化提质，相应的供配电、给排水等附属工程，以及人民路加油站的拆迁	4070	2023.01	2023.06	1070	3000	完工	专项债及 海绵示范 城市资金	
11	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	*田心路提 质配套工 程二期（株 所停车楼）	石峰区	新建	主要进行中车株所停车楼、田心路配套工程改造以及相应的供配电、给排水等附属工程	3000	2023.06	2024.02	0	3000	基本完 工	专项债及 海绵示范 城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
12	城市 畅通类	市住建局	城发集团	*湿地西路一期新建工程	芦淞区	新建	道路全长 259.32 米，路幅宽 20 米，道路等级为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程及附属工程等	2200	2023.05	2023.12	600	1600	完工	专项债	
13	城市 畅通类	市住建局	城发集团	*田心大道一期(中车大道-田心路)	石峰区	新建	项目西起中车大道，东至田心路，规划双向 4 车道，长约 700 米，城市主干路，设计速度 40km/h，路幅宽 24m	14000	2023.03	2024.12	4000	10000	基本完工	专项债及海绵示范城市资金	
14	城市 畅通类	市住建局	城发集团	*田心大道二期(田心路-时代大道)	石峰区	新建	项目西起田心路，东至时代大道，规划双向 4 车道，长约 500 米，城市主干路，设计速度 40km/h，路幅宽 24m	20700	2023.09	2024.6	100	8000	启动建设	专项债及海绵示范城市资金	
15	城市 畅通类	市住建局	城发集团	*中车大道一期(田心大道-时代大道)	石峰区	新建	项目南起田心大道，北至时代大道，全长约 700m，城市主干路，标准路幅宽度 24m，双向 4 车道，设计速度 40km/h	15075	2023.03	2024.09	9000	6000	基本完工	专项债及海绵示范城市资金	
16	城市 畅通类	市住建局	城发集团	*横塘坡路(中车大道-田心大道)	石峰区	新建	南起中车大道，北至田心大道，道路长度约 0.55km，城市支路，标准路幅宽度 12m，双向 2 车道，设计速度 30km/h	3358	2023.06	2024.09	1500	1000	进行路基施工	专项债及海绵示范城市资金	
17	城市 畅通类	市住建局	城发集团	*天桥路南延段(中车株机制动厂房-天桥路)	石峰区	新建	南起中车株机制动厂房，北至天桥路，道路长度约 0.35km，城市支路，标准路幅宽度 12m，双向 2 车道，设计时速 30km/h	1269	2023.06	2023.12	69	1200	完工	专项债及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
18	城市畅通类	市住建局	城发集团	中车大道二期(田心路-田心大道)	石峰区	新建	项目南起田心路,北至田心大道,全长约1000m,城市主干路,标准路幅宽度12m,双向2车道,设计速度40km/h	5000	2023.09	2024.6	100	3000	启动建设	专项债	
19	城市畅通类	市住建局	城发集团	响田大桥匝道工程	石峰区	新建	包括ES匝道、SW匝道两条匝道。其中:ES匝道长度约360米,宽度8米,最大纵坡5.6%;SW匝道长度约270米,宽度8米,最大纵坡5.6%,ES、SW匝道建成后,可满足响田路、铁东路主流向交通快速转换需求	12290	2023.6	2024.6	100	5000	启动建设	专项债	
20	城市畅通类	市住建局	城发集团	铁东路(规划26路-新华路)和新塘西路(铁东路-JC20路)	荷塘区、石峰区	续建	1、铁东路南接铁东路核心段,起点采用隧道下穿新华路、往北交公园路、下穿长株潭城际铁路,经新塘西路、采用桥梁上跨430铁路、红港路及白石港,北至终点规划26路,全长3.16km。双向六车道,路幅宽约40米;2、新塘西路西起铁东路,东对接红旗路,全长0.91km;3、红港路改造,范围西起红港路下穿京广铁路框架桥,东至现状红旗路,全长1.0km	225000	2017.11	2023.12	157000	68000	完工	专项债	
21	城市畅通类	市住建局	城发集团	*中车株机广场(中车株机厂前区改造项目)	石峰区	续建	本项目规划建设广场、文化长廊、公共配套服务用房及地下车库等。规划占地面积8636.41平方米,总建筑面积为7821.77平方米(其中计容1686.7平方米,不计容6135.07平方米)	4602	2022.09	2023.07	2600	2002	完工	专项债及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
22	城市畅通类	市住建局	城发集团	武广大道	天元区	续建	项目占地约 139.4 亩，道路总长约 1300 米，路幅 40 米	26448	2021.11	2023.12	14548	11900	完工	专项债	
23	城市畅通类	市住建局	城发集团	湘江大道二期	天元区	续建	建设项目总长 14.4km，路幅 23.5 米；另设三门连接线，路基宽 10M，路线长 2.899km，项目总占地约 1132 亩	91600	2022.3	2025.3	52971	8172	完成起点段 3km 的路基施工	专项债	
24	城市畅通类	市住建局	城发集团	株洲市响田大桥拓宽改造工程	石峰区	续建	项目主要建设内容为响田大桥拓宽新建桥梁、电力、照明、排水、交通设施、铁路防护及监测工程，既有桥桥面系改造和栏杆更换修补等。新建桥梁长度 333.5 米，规划桥面总宽度 32.13 米。道路等级按城市快速路标准，设计车速 60 公里/小时	20356	2022.05	2024.02	12356	8000	基本完工	专项债	
25	城市畅通类	市住建局	城发集团	株洲市响田大桥拓宽改造连接线工程	石峰区	续建	拓宽改造接线起点接先锋路，终点至响田路，分东西两侧。西接线改造道路长约 520 米；东接线改造道路长约 260 米。规划路幅宽度 29 米，双向 6 车道，城市快速路，设计时速 60 公里/小时	5767	2022.12	2024.02	4000	1600	完成水稳施工	专项债	
26	城市畅通类	市住建局	城发集团	建宁大桥东匝道及南北辅道	芦淞区	新建	主要建设内容为建宁大桥东匝道及南北辅道的道路、排水、照明、绿化、交通工程等。项目总用地面积 207 亩	37432	2023.03	2024.6	0	20000	进行路基施工	专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
27	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	瑶溪北路 (沿江南 路-天池 路)新建工 程	芦淞区	新建	道路全长约 0.39 公里,等级为城市次干路,路幅宽度 24 米(含桥梁工程),为双向四车道	5500	2023.7	2024.12	110	2500	进行路基及桥梁下部结构施工	专项债及基金收益	
28	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	枫四路新建工程	芦淞区	新建	道路全长约 0.651 公里,规划等级为城市支路,设计速度 30 公里/小时,按双向两车道布置,标准路幅宽度 18 米	7000	2023.7	2024.12	2947	1000	进行路基施工	专项债及基金收益	
29	城市 畅通 类	城发集团	城发集团	建宁大桥西桥头南北辅道	天元区	续建	主要建设内容为建宁大桥西桥头南北辅道及 G、H、E、F 匝道的道路、排水、照明、绿化、交通工程、隔音设施	21074	2022.3	2023.10	17574	3500	完工	专项债	
30	城市 畅通 类	市住建局	城发集团	枫溪生态城湘江东岸综合整治二期沿江南路(枫溪大桥-溪三路)新建工程	芦淞区	续建	占地面积 142.86 亩,道路全长约 1.5 公里,等级为城市次干路,路幅宽度 24m,为双向四车道	24636	2019.5	2024.9	22636	500	进行路基施工	专项债及基金收益	
31	城市 畅通 类	市住建局	国投集团	水园路	向阳北路—北环大道	新建	长 1600m, 宽 30m	15840	2023.12	2025.12	3896	1000	启动建设	基金收益	
32	城市 畅通 类	国投集团		盘龙路(银山路—大丰路-泉塘路)	北起银山路,南至泉塘路	前期	长约 1080 米, 宽 42 米	13029	2024.03	2024.12	2000	300	完成项目前期工作(不含征拆报批)	专项债	

序号	项目类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
33	城市畅通类	国投集团	盘龙路(崇德路-学林路)	南起崇德路,北至学林路	前期	长550米,宽42米	12289	2024.03	2024.9	0	200	完成项目前期工作(不含征拆报批)	专项债	
34	城市畅通类	国投集团	学林路(龙母河以东-厚信路)	西起龙母河以东,东至厚信路	前期	长约1400米,宽42米	12936	2024.03	2024.12	200	300	完成项目前期工作(不含征拆报批)	专项债	
35	城市畅通类	国投集团	学林路(升龙大道-钟家园路)	西起升龙大道,东至钟家园路	新建	长约550米,宽42米	3260	2023.6	2024.6	0	1275	启动建设	专项债	
36	城市畅通类	国投集团	崇德路(厚信路-云龙大道)	西起后线路,东至云龙大道	新建	长约430米,宽30米	4753	2023.6	2023.12	1353	3400	完工	专项债	
37	城市畅通类	国投集团	大丰路(盘龙路-云龙大道)	西起盘龙路,东至云龙大道	新建	长约750米,宽32米	12248	2023.12	2024.12	200	200	启动建设	专项债	
38	城市畅通类	国投集团	升龙大道(桥梁)	学林路以南,崇德路以北	新建	长约120米	990	2023.01	2024.6	0	643	完成桥梁下部结构	专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
39	城市畅通类	国投集团		厚信路(明礼路-崇德路);厚信路(崇德路-学林路)	经开区	续建	南起明礼路,北至崇德路;南起崇德路,北至学林路,长1200米,宽30米	17672	2022.7	2024.12	7746	1642	厚信路(崇德路-学林路)完成部分路基土石方工程	专项债	
40	城市畅通类	国投集团		*藏龙路C段(盘龙南路-迎宾大道)	经开区	续建	西起迎宾大道,东至盘龙南路,长1140米,宽40米	41072	2022.12	2024.02	24530	9000	完成云龙段道路水稳层及桥梁上部结构,涉铁部分完成下部结构	专项债及海绵示范城市资金	
41	城市畅通类	国投集团		智慧路拓宽工程(厚信路-弘智路)	经开区	续建	西起厚信路,东至弘智路,长600米,宽32米	9009	2022.12	2023.12	7009	2000	完工	专项债	
42	城市畅通类	市住建局	资源投资集团	映日路(莲易大道-金钩山路)	荷塘区太阳村	续建	道路长度:1167米,道路宽度:24米,道路等级:支路	13142	2021.07	2023.12	10342	2800	完工	专项债和基金收益	
43	城市畅通类	市住建局	资源投资集团	金钩山路(东环北路-悦舍路)	荷塘区太阳村	续建	道路长度:693米,道路宽度:25米,道路等级:次干道	7913	2021.07	2023.12	4500	3413	完工	专项债和基金收益	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
44	城市畅通类	市住建局	资源投资集团	白云路	荷塘区	续建	道路长度:250米,道路宽度:30米,道路等级:次干道	1648	2021.09	2023.06	1500	148	完工	专项债和基金收益	
45	城市畅通类	资源投资集团		早禾坪地块土石方平整	芦淞区早禾坪地块内	续建	平整土石方约80万方	3300	2022.04	2023.06	1617	1683	完工	专项债和基金收益	
46	环境安全类	市住建局		*陈埠港流域市级机关、企事业单位小区管网错混接改造及海绵化改造项目	市区	改造	陈埠港流域市发改委、市资规划局、市水务局、市交通局、市农业农村局等机关、企事业单位海绵化改造	5500	2023.06	2025.12	0	1500	完成60%工程量	海绵示范城市资金	最终投资额以方案比选结果为准
47	环境安全类	市城管局	市园林科学技术研究所	株洲市城市绿地外来入侵物种普查	株洲市建成区	新建	研究范围:株洲市市区范围;规划范围:株洲市建成区,株洲包括天元区、石峰区、荷塘区、芦淞区、云龙示范区及渌口区建成区范围	60	2023.03	2023.12	0	60	完工	市财政专项资金	
48	环境安全类	市城管局	株洲市园林绿化中心	株洲市国家园林城市复查建设规划	株洲市建成区	新建	研究范围:株洲市市区范围;规划范围:株洲市建成区,株洲包括天元区、石峰区、荷塘区、芦淞区、云龙示范区及渌口区建成区范围	150	2023.03	2023.12	0	150	完工	市财政专项资金	
49	环境安全类	市城管局	市政维护中心	*2023年排水专项维修项目	市区	改造	对建设中路、公园路、新华东路排水进行维修改造	580	2023.09	2023.12	0	580	完工	海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
50	环境安全类	市城管局	株洲市园林养护一所	石峰公园管理用房加固维修	石峰公园	改造	石峰公园管理用房的房屋基础、砖墙、挡土墙加固维修	120	2023.03	2023.12	0	120	完工	市财政专项资金	
51	环境安全类	市城管局	株洲市养护二所	*神农公园等水系生态补水及修复工程	芦淞区	改造	对游龙湖等水系来水进行生态化改造	1600	2023.06	2024.10	0	800	启动建设	海绵示范城市资金	最终投资额以方案比选结果为准
52	环境安全类	市城管局	株洲市养护二所	市委院内植物更新改造	市委院内	改造	补栽更新枯萎老化苗木	50	2023.03	2023.12	0	50	完工	市财政专项资金	
53	环境安全类	市住建局	天元区政府	*陈埠港流域综合治理工程(一期)	天元区	新建	对天台路—长江南路—泰山路—森林路围合区域管网错混接改造及修复,水质水量动态监测,排除外水,源头减排设施等	7600	2023.05	2024.12	0	3800	完成监测设施布置	专项债及海绵示范城市资金	最终投资额以方案比选结果为准
54	环境安全类	天元区政府	天元区住建局	*东塘水环境综合整治工程	东塘	续建	对东塘水体及周边环境进行治理	398	2022.06	2023.06	98	300	完工	海绵示范城市资金	
55	环境安全类	天元区政府	天元区住建局	*石峰大桥西匝道(新东路下穿环线处)内涝风险点整治工程	新东路(石峰大桥处)-老韶溪港	续建	新建700米雨水顶管,升级扩容老韶溪港排渍站等	1300	2022.07	2023.12	100	1200	完工	专项债及中央奖补资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
56	环境安全类	天元区政府	天元区城管局	*凿石微公园海绵化改造	黄山西路(株雷路)南侧坡地	新建	面积约 4000 m ² , 种植苗木, 铺装游路, 布置亭廊、坐凳等园林景观设施	234	2023.03	2023.12	0	234	完工	海绵示范城市资金	
57	环境安全类	天元区政府	天元区城管局	*农民新村微公园海绵化改造	嵩山路街道办事处 27 区	新建	约 1500 平方米, 建设游园设施及场地, 包括种植草皮、植树等绿化工程, 增加健身器材, 休闲座椅等配套设施	60	2023.03	2023.08	0	60	完工	海绵示范城市资金	
58	环境安全类	芦淞区政府	芦淞区水利局	*芦淞区枫溪绿道工程(枫溪港入河口-枫溪大桥段)	枫溪港入河口-枫溪大桥段	续建	1.堤防加高培厚: 结合海绵设施, 加高培厚全长 1279m。堤顶路面采用透水沥青路面, 全长 1400m。2.生态护坡: 临水侧堤坡采用联锁式植草砖+草皮护坡, 全长 1415m。背水侧堤坡采用草皮护坡, 总长 1294m。3.生态挡土墙: 采用干垒预制砌块, 砌块内种植花草, 全长 181m。4.新建滨水步道: 采用透水砖铺装, 全长 1213m	2157	2022.12	2023.12	657	1500	完工	省级防洪补助资金、海绵城市计划补助资金和区财政	
59	环境安全类	芦淞区政府	芦淞区城管局	*南苑社区微公园海绵化改造	芦淞区南苑社区	新建	面积约 700 m ² , 种植苗木, 铺装游路, 布置坐凳等园林景观设施	72	2023.06	2023.12	0	72	完工	海绵示范城市资金	
60	环境安全类	芦淞区政府	芦淞区城管局	*宇航微公园海绵化改造	航空路居民区	新建	面积约 4500 m ² , 拆围还绿, 林荫停车, 栽植乔、灌木, 增加铺装游路、亭廊等园林景观设施	195	2023.06	2023.12	0	195	完工	海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
61	环境安全类	市住建局	荷塘区政府	*建宁港流域综合治理工程(一期)	荷塘区	新建	对建宁港流域东环北路、规划白云路、红旗路、石宋路及区界合围范围 5.8 平方公里, 进行流域范围内小区海绵化改造及雨污分流治理, 管网错混接改造及修复, 水质水量动态监测, 排除外水, 源头减排设施、内涝风险整治等	8000	2023.06	2024.12	500	5000	启动建设	海绵示范城市资金及专项债	最终投资额以方案比选结果为准
62	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区城管局	*戴家岭处、东环北路匝道与湘运路交汇处内涝风险点整治工程	戴家岭、东环北路	新建	戴家岭新建 DN300 管道 60 米, DN400 管道 120 米, DN500 管道 95 米, DN600 管道 22 米等内容, 东环北路匝道与湘运南路交汇处新建 DN600 管道 50 米	200	2023.06	2023.12	0	200	完工	海绵示范城市资金	
63	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区城管局	*无线电厂微公园海绵化改造	无线电厂生活区	新建	面积约 1200 m ² , 栽植苗木、铺设游路、添置健身器材和城市家具	72	2023.03	2023.12	0	72	完工	海绵示范城市资金	
64	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区城管局	*长征社区微公园海绵化改造	茨菇塘路	新建	面积约 1500 m ² , 拆违建绿, 土方清运及回填, 栽植苗木、铺设游路、添置健身器材和城市家具	117	2023.03	2023.12	0	117	完工	海绵示范城市资金	
65	环境安全类	石峰区政府	石峰区城管局	*荷花家园微公园海绵化改造	石峰区	新建	面积约 20000 m ² , 增加海绵城市设施	65	2023.03	2023.12	0	65	完工	海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
66	环境 安全类	溆口区政 府	溆口区水 利局	湘江流域 (株洲县 段)东岸综 合治理工 程(水利部 分一期)	溆口区	续建	采取加高培厚等方式综合治理 堤防 2.85 公里	5000	2022.09	2024.12		1500	完成部 分工程 量	上级补助 资金及区 财政	中央预 算内投 资 2500 万元、 省级配 套 259 万元
67	环境 安全类	市住建局	城发集团	*九方中学	石峰区	新建	校园面积 5.49 公顷、建筑屋顶面 积约 4.2 公顷、绿地面积 1.5 公 顷	16683	2023.01	2024.10	2500	10000	进行主 体施工	市财政及 海绵示范 城市资金	已到位 5000 万 财政资金，列 入 2023 年财政 预算安 排
68	环境 安全类	市住建局	城发集团	*田心中学	石峰区	新建	占地面积 1.62 公顷、建筑屋顶面 积 2.04 公顷、绿地面积 1.3 公顷	19986	2023.01	2024.10	2500	10000	进行主 体施工	市财政及 海绵示范 城市资金	
69	环境 安全类	市住建局	城发集团	*园区环境 改善工程 一期	石峰区	新建	主要支路田红路(田心路-时代 大道南辅道)、迎宾路(田心路 -时代大道南辅道)、田东路(田 心路-响田路)、新民路沿线雨 污分流及建筑提质、地面铺装、 生态工程等	8914	2023.07	2024.8	200	4000	进行雨 污分流 改造	专项债及 海绵示范 城市资金	
70	环境 安全类	市住建局	城发集团	*园区环境 改善工程 二期	石峰区	新建	进行田心片区其它区域的建筑 修缮、公共区域环境改善	3965	2023.12	2024.12	50	3000	启动建 设	专项债及 海绵示范 城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
71	环境 安全类	市住建局	城发集团	*枫溪湿地 修复工程	芦淞区	新建	总用地面积 605 亩, 含建设自然湿地、亲水区、雨水净化区、溪流湿地、植草沟、下沉式绿地、雨水花园、生态停车场等海绵城市设施以及建设游步道、沙滩、驿站等配套建筑、配套设施等	49000	2023.05	2024.12	21230	10000	进行湿地湖体建设	专项债及海绵示范城市资金	
72	环境 安全类	城发集团	城发集团	株洲市疾病 预防控制 中心	芦淞区	新建	包括行政用房、保障用房、仓储基地、实验室及相关信息化建设和实验设备购置与安装等, 配套建设道路、给排水、供配电、绿化等附属工程, 总面积 20046 平方米	17842	2023.3	2024.12	440	5000	启动配套道路建设及用房、实验室建筑	央补资金、市级财政资金	
73	环境 安全类	城发集团	城发集团	*博古山公 园	天元区	续建	主要建设内容包括博古山山体和星月湖水体, 占地面积 71.5 公顷, 含海绵设施、园路、给排水等	152894	2018.12	2024.12	83000	5000	博古山山体北公园开园, 山体、水系南公园启动建设	专项债及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
74	环境安全类	市水利局	城发集团	*枫溪港排渍站新建工程	芦淞区	续建	占地面积 7418.10 平方米，建设内容包括泵站厂房及管理用房、前池、引水涵、进水池、自排涵、抽排涵等。设计总装机 2240 千瓦（4x560 千瓦），设计排渍流量 21 立方米 / 秒	7705	2022.12	2023.12	1500	6205	完工	央补资金、海绵城市专项奖补资金、专项债	已到位上级资金 2668 万元，其中中央预算内投资 1971 万元，省级配套资金 697 万元
75	环境安全类	经开区管委会	国投集团	*秧田湾干渠综合水系改造工程项目(云龙大道—盘龙路)	东至云龙大道，西起盘龙路	续建	长约 1046 米,其中,排水明渠 552 米, 2-3 米×4 米箱涵长 494 米	3841	2022.10	2023.07	2441	1400	完工	中央奖补资金及海绵示范城市资金	
76	环境安全类	市教育局	国投集团	水竹湖学校	荷塘区	续建	占地面积约 121.6 亩，规划学位 3240 个，建筑面积 85787.74 m ²	44800	2022.08	2023.08	23550	21250	完工	基金收益	
77	新基建类	市住建局		*株洲市城区海绵城市及智慧排水平台建设项目	市建成区	续建	1 个 GIS 平台，实现海绵城市建设项目管理和评估、排水管网动态模拟和监控、洪涝风险预警及综合调度等功能（含窨井盖管理系统）	2200	2022.12	2024.12	500	1000	完成混接改造上报及考评功能	海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计划 进度	资金来源	备注
78	新基建类	市水利局河长办		*智慧河湖 监管系统 二期	/	新建	GIS 平台一个 1.系统完善升级; 2.监控点位补充; 3.监测设备新增	1510	2023.08	2024.12	0	510	部分完成	海绵示范 城市资金	
79	新基建类	市住建局	国投集团	黄泥塘(四 二零铁路- 水园路段) 路基及电 力埋管	四二零铁 路-水园路 段	新建	红旗变配套, 长度约 1070 米, 110 千伏电力埋管, 水园路-四三 零铁路段 8 孔, 配套 10 千伏埋 管 24 孔	1154	2023.03	2023.06	0	1154	完工	专项债	
80	新基建类	市住建局	国投集团	水园路(向 阳北路-桂 花变)路基 及电力埋 管	向阳北路- 桂花变	新建	红旗变配套, 长度约 1800 米, 110 千伏电力埋管路段 16 孔, 配 套 10 千伏埋管 8 孔	1442	2023.03	2023.06	0	1442	完工	专项债	
81	新基建类	国投集团		周龙坡变 电站	站前路以 北, 云龙 大道以西	续建	110kV 周龙坡变电站异地搬迁	9000	2022.9	2024.06	5300	1750	完成部 分工程 量	专项债	
小 计								1249549			536094	343180			

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
株洲市市政基础设施项目建设计划表（其他政府性资金储备项目）															
1	城市 畅通 类	城发集团	城发集团	南塘路	天元区	储备	长约 0.32km，宽 36m	2600	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申请专 项债	
2	城市 畅通 类	城发集团	城发集团	沿江南路	芦淞区	储备	长约 6.45km，宽 24m	38700	2023.03	2024.12	0	/	/	拟申请专 项债	
3	城市 畅通 类	城发集团	城发集团	天池路三期	芦淞区	储备	长约 2.7km，宽 42m	21600	2024.03	2025.12	0	/	/	拟申请专 项债	
4	城市 畅通 类	城发集团	城发集团	武广大道 (栗雨南 路-湘江 大道)	天元区	储备	长 800m，宽 40m	5000	2023.12	2025.12	0	/	/	拟申请专 项债	
5	城市 畅通 类	城发集团	城发集团	航空大道 (天池路- 株洲县界) 新建工程	芦淞区	储备		137116	2023.12	2025.12	0	/	/	正在申请 专项债	
6	城市 畅通 类	经开区管 委会	云发集团	枫树坡路	株洲经开 区	储备	南起中车大道，北至井龙路，长约 1007 米，路幅宽 20 米	7210	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专 项债	
7	城市 畅通 类	经开区管 委会	经投集团	创业路二期	株洲经开 区	储备	西起菖塘路，东至兴园路，长约 1178 米，路幅宽 12 米	4300	2023.1	2024.12	0	/	/	拟申报专 项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
8	城市畅通类	经开区管委会	经投集团	棹树坡路二期	株洲经开区	储备	西起菖塘路,东至创业路,长约440米,路幅宽16米	1700	2023.11	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
9	城市畅通类	经开区管委会	经投集团	常青路二期	株洲经开区	储备	西起菖塘路,东至创业路,长约368米,路幅宽12米	1350	2023.1	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
10	城市畅通类	经开区管委会	株洲经开区产业园发展有限公司	王家田路	株洲经开区	储备	西起百合路,东至云峰大道东C段,长约836米,路幅宽12米	3050	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
11	城市畅通类	经开区管委会	株洲经开区产业园发展有限公司	桃园路二期	株洲经开区	储备	南起马鞍路,北至云峰大道东C段,长约855米,路幅宽24米	9464	2023.12	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	
12	城市畅通类	经开区管委会	株洲经开区产业园发展有限公司	百合路二期	株洲经开区	储备	南起云峰大道东C段,北至王家田路,长约526米,路幅宽12米	1800	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
13	城市畅通类	经开区管委会	开发建设服务中心	云瑞路	株洲经开区	储备	西起桔园路,东至云龙污水处理厂,长约1390米,路幅宽30米	16179	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
14	城市畅通类	经开区管委会	开发建设服务中心	龙虎路	株洲经开区	储备	南起西台路,北至荷叶塘路,长约762米,路幅宽21米	5728	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
15	城市畅通类	经开区管委会	开发建设服务中心	金狮路	株洲经开区	储备	南起云霞大道，北至烟墩路，长约651米，路幅宽20米	4671	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
16	城市畅通类	经开区管委会	湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司	云海大道C段	株洲经开区	储备	西起田心大道，东至盘龙路，长约1514米，路幅宽32米	18797	2023.12	2024.12	0	/	/	拟申报专项债	
17	环境安全类	市住建局	天元区住建局	陈埠港(天台路沿线)水环境综合治理工程	天台路~长江南路~泰山路~森林路围合区域	储备	小区雨污分流50余个(市粮食局、东帆国际大厦、天泰小区、株洲市外贸局、株洲市公证处、株洲市中医伤科医院、株洲市天元区卫生局、中国联通株洲分公司、株洲市勘测设计研究院、动力大厦、华苑小区、保利高尚小区、中国邮政株洲分公司、朝阳小区、翰林府、中国工商银行等)	17400	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	
18	环境安全类	市住建局	天元区住建局	陈埠港(黄河流域沿线)水环境综合治理工程	天台路~长江北路~庐山路~珠江路围合区域	储备	小区雨污分流70余个(繁盛花园、天台山庄、株洲市人民政府、铁通株洲市分公司、市农科所、步步高广场、耀华大厦、盛世华庭、白鹤小学、长江北路加油站、株洲石油有限公司、嵩山路公寓楼、金泉小区、嵩山路办事处、天元区工商局、富绅花园、方圆小区、株洲市原规划局、有色地质勘查局214队、市武警支队、株洲市自然资源和规划局等)	18900	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
19	环境安全类	市住建局	天元区住建局	陈埠港(神农大道沿线)水环境综合治理工程	珠江路~庐山路~黄河路~森林路~长江路~神农大道~滨江路~陈埠港西侧汇水分区线围合区域	储备	小区雨污分流 30 余个(奥园神农养生城、湖南工业大学、神农艺术中心、神农湖、悦湖国际、天易华人街、华晨华人街、公交停车场、公安局、神农城北、金座、莲花农民新村、恒大华府工地三期、国家电网、株洲市创业广场、金质颐园、株洲市民中心、北京师范大学株洲附属学校、华晨神农湾、建发央著施工工地、株洲市体育中心等),生态雨水系统和污水管道系统,下凹式绿地、雨水花园、透水铺装、调蓄设施等海绵设施,新建雨水收集及回用系统,新建再生水利用系统	19800	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	
20	环境安全类	市住建局	天元区住建局	万丰湖北部流域水环境综合治理工程	滨江路~湘芸路~株洲大道~湘潭界围合区域	储备	流域面积 20.5km ² ,其中错、混接改造 105 处(共新建管道 1435m);开挖修复 240 处(共新建管道 2395m);非开挖修复 560 处;管道清淤量 22702m ³	18600	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
21	环境 安全类	天元区政府	天元区住建局	株洲市河西污水处理厂尾水深度处理及再生水循环利用工程	天元区	储备	1.尾水人工湿地水质净化工程,湿地处理规模 8500m ³ /d,尾水深度净化系统总用地面积 15000m ² ,其中有效湿地面积 11400m ² 。2.人工调蓄库塘及智能加水机建设工程,充分利用现有栗雨湖公园作为调蓄库塘,不再额外新建;同时沿调蓄塘至用户输水管网新建再生水智能取水站 4 个,累计拟建 8 套取水机;3.配套管网及泵站建设工程,累计建设输配水主管网 17438m,泵站 4 套;4.在线监测设施设备建设工程,累计建设小型水质自动监测站 2 座,流量监测仪 4 台	4750	2023.08	2025.12	0	/	/	中央专项资金	
22	环境 安全类	市住建局	芦淞区住建局	建宁港果园支渠水系水环境综合治理工程	石宋路~服饰大道~东环线~文化路南侧~株金路~株醴路~东环线~龙泉路	储备	小区雨污分流 24 个(新芦淞服装都市工业园、龙泉花园、锦艺锦湘悦、黄田村、建宁新村、南方摩托车大市场、龙泉社区、市物资贸易仓库、金世纪果品大市场等);新建市政污水管 8.53km;错混接改造 25 处;非开挖修复整修 0.05km、点修 10 处,开挖修复 0.1km;清淤修复 2.939km	18500	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
23	环境 安全 类	市住建局	芦淞区住 建局	建宁港建 宁新村水 系水环境 综合治理 工程	西起王塔 路，东至 京广线， 南起京广 线与枫溪 大道交汇 处，北至 沿港路	储备	地块雨污分流共 12 个，总面积 32.62ha，其中居住小区雨污分流 9 个，面积约为 24.02ha；城中村雨污分流 2 个，面积约为 7.56ha；企事业单位雨污分流 1 个，面积约为 1.04ha。新建污水管道 2.984km；错混接改造 16 处；非开挖修复整修 0.099km，开挖修复 0.287km；清淤修复 1.229km；水系清淤 2250m ³ ，暗涵开孔通道 4 处；排口改造 38 处	9000	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专 项债	
24	环境 安全 类	市住建局	芦淞区住 建局	建宁港南 湖塘水系 水环境综 合治理工 程	西起沿江 南路，东 至王塔 路，南起 枫溪大 道，北至 沿港路	储备	地块雨污分流共 24 个，总面积 34.12ha，其中居住小区雨污分流 13 个，面积约为 16.2ha；城中村雨污分流 2 个，面积约为 3.98ha；企事业单位雨污分流 9 个，面积约为 11.93ha。新建 DN400~d1000 市政污水管 2.9km；错混接改造 44 处；非开挖修复整修 0.24km，开挖修复 0.55km；清淤修复 3.094km；水系清淤 900m ³ ，暗涵开孔通道 10 处；排口改造 42 处	13900	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专 项债	
25	环境 安全 类	芦淞区政 府	芦淞区住 建局	枫溪大道 周边配套 基础设施 改造项目 —老枫溪 港补水工 程	芦淞区	储备	新建取水泵房一座，进水量为 1 万 m ³ /d，补水至老枫溪港；对老枫溪港箱涵下约 500 米进行清淤疏浚、上游雨污水管网错、混接改造、河道漂浮物清理等	260	2022	2023	0	/	/	/	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
26	环境安全类	芦淞区政府	芦淞区住建局	株洲市枫溪污水处理厂尾水深度处理及再生水循环利用工程	芦淞区	储备	1.尾水人工湿地水质净化工程, 湿地处理规模 25000m ³ /d, 项目占地 72980.7m ² 。2.再生水调蓄库塘建设, 本项目主要选取现有的天池湖作为再生水调蓄库塘。3.再生水输配管网, 本项目拟建设的配套管网共 10235m, 一体化预制泵站 6 套。4.再生水利用监测设施建设, 本项目拟建设水质自动监测仪 2 套, 监测因子有 COD、氨氮、总氮和总磷; 流量监测设备 4 套	4934	2023.08	2025.12	0	/	/	中央财政资金和地方资金	
27	环境安全类	市住建局	荷塘区住建局	建宁港荷塘铺水系(新华路以西)水环境综合治理工程	向阳路~新华路~荷塘铺水系西侧汇水分区线围合区域	储备	地块雨污分流共 13 个, 其中居住小区地块 7 个(橡胶院小区 13 栋、乳胶研究所、气象局小区、新苗小区、德奕小区、煤堪二队宿舍); 城中村雨污分流 2 个(湘华 41 号等); 企事业单位雨污分流 4 个(气象局办公楼、三医院、苗圃办公楼、株洲市第四中学等); 新建污水管道 1.194km; 错混接改造 44 处; 非开挖修复整修 0.913km、点修 107 处, 开挖修复 2.82km; 清淤修复 8.385km	12500	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
28	环境 安全类	市住建局	荷塘区住 建局	建宁港荷 塘铺水系 (荷塘路 以东)水环 境综合治 理工程	向阳路~ 新华路~ 东环线~ 荷塘铺水 系南侧汇 水分区线 围合区域	储备	地块雨污分流共 17 个，其中居住小区地块 8 个(水木阳光上东、同济医院小区、湘东汽修厂、百合嘉园、四中八角亭小区等)；城中村雨污分流 5 个(湖南亿和医药贸易有限公司等)；企事业单位雨污分流 4 个(金山街道社区卫生服务中心、星河小学、同济医院等)；新建污水管道 1.790km；错混接改造 66 处；非开挖修复整修 1.370km、点修 159 处，开挖修复 4.24km；清淤修复 12.578km	18300	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	
29	环境 安全类	市住建局	荷塘区住 建局	建宁港太 阳支流水 环境综合 治理工程	以东环北 路东侧， 南雅中学 北侧，金 钩山路南 侧，金达 路以东为 边界	储备	市政管网改造工程中管道清淤 10782 米、错混接改造处 78 处。雨污分流工程 48.4ha (含 6 个居住小区类荷塘月色、裕丰广场四期、又见康桥、鸿洋名都、无线电七厂、建宁檀府；5 个散户类金钩山存户附近及散户、湘运路附近散户 2、伴山溪谷小区、石宋路社区散户 1、石宋路社区散户 2、桐子坪村散户；2 个城中村类东大门水果市场、桐梓坪安置小区)	16800	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
30	环 境 安 全 类	市住建局	荷塘区住 建局	建宁港源 头天台支 流水环境 综合治理 工程	以东环北 路两侧， 沿途包含 戴家村、 金山村、 金山科技 工业园、 桐梓坪安 置小区及 金钩山路 为边界	储备	新建市政政干管 6420 米管网，其中新建中铁五局 DN400 污水管 375m、天宫机械厂 DN400 污水管 975m、丽舍路 DN600 污水管 975m、金钩山村 DN400 污水管 525m、千金药业 DN400 污水管 450m、金山小学 DN400 污水管 450m、鹭鹭坪 DN400 污水管 240m、黄泥塘路 DN600 污水管 1350m。新建 500m ³ /d 戴家岭路污水提升泵站 1 座。市政管网改造工程中管道清淤 7188 米、错混接改造处 52 处。雨污分流工程 50.8ha（含 3 个居住小区类岭秀天下、机齿小区、金山家园；8 个散户类金钩山村散户、金钩山村散户 1、金钩山安置小区、金钩山路北侧散户、东环线辅道金钩山村散户 1、肉联厂附近散户、湘运路附近散户；4 个城中村类湘华散户、城中村 21 号、城中村 20 号、戴家岭散户）等	18600	2023.5	2025.12	0	/	/	拟申报专 项债	
31	环 境 安 全 类	石峰区政 府	石峰区住 建局	*株洲市石 峰区城市 管网提质 改造及附 属工程	石峰区	储备	管网长度 9.937 公里，泵站 6 座	37998	2022.06	2024.12	0	/	/	专项债及 海绵示范 城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
32	环境安全类	市住建局	城发集团	云杉公园	石峰区	储备	用地面积 3.16 公顷	1000	2024.6	2026.5	0	/	/	待定发行专项债	
33	环境安全类	市住建局	城发集团	解放村二村老旧小区改造	石峰区	储备	对小区的外立面、雨污水、小区停车位等进行改造	500	2023.06	2023.12	0	/	/	申请中央预算内资金和财政资金	
34	环境安全类	市住建局	城发集团	专家楼老旧小区改造	石峰区	储备	对小区的外立面、雨污水、小区停车位等进行改造	500	2023.06	2023.12	0	/	/	申请中央预算内资金和财政资金	
35	环境安全类	经开区管委会	国投集团	湖南省株洲市白石港学林路至红旗路河段治理工程	北起学林路，南至红旗路	储备	治理河道总长度 7.5km，新建土堤 27m，加高培厚堤防 3506m，新建防洪墙 1198m，新建防浪墙 211m，新建护岸护坡 1044m，新建涵闸 2 处，清障 2 处	3000	2022.11	2023.12	1100	/	/	专项资金、中央资金	该项目已到位中央资金 1800 万元
36	新基建类	市交通局		新华西路电力埋管	铁东路-建设南路	储备	芦淞示范网格建设，长度约 154 米，10 千伏电力埋管 10 孔	35	2023.01	2023.12	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注	
37	新基建类	市住建局	天元区住 建局	株洲高新 区创新创 业孵化园 配套基础 设施	天元区	储备	本项目建设内容包括建筑工程、电力配电路由以及相应的供配电、给排水、通讯等附属工程。项目总用地面积 13915.25 m ² (约合 20.87 亩)。建筑工程：本项目建筑工程总用地面积 13915.25 m ² (约合 20.87 亩)，总建筑面积 30613.55 m ² ，其中：创业孵化楼建筑面积 24490.84 m ² 、配套管理用房建筑面积 6122.71 m ² 。电力配电路由：本项目拟建设泰山路（神农大道~滨江南路）、天台路（珠江北路~滨江北路）、神农大道（凿石变~衡山西路）、衡山西路（神农大道~黄河南路）、黄河南路（黄山路~中国电信天元分公司）5 条道路电力埋管，总长度约 10847m，均为 10 千伏电力埋管	19800	2023.6	2024.7	0	/	/		拟申报专项债	
38	新基建类	市住建局	天元区住 建局	天元区高 端智造产 业聚集区 配套设施	天元区	储备	本项目建设内容包括建筑工程、电力配电路由以及停车场、供配电、给排水等附属工程。本项目总用地面积 13049.6 m ² (约合 19.57 亩)，总建筑面积 29908.8 m ² 。建筑工程：建筑工程用地面积 13049.6 m ² (约合 19.57 亩)，建筑面积 29908.8 m ² ，其中，新材料研发平台建筑面积 25422.50 m ² ，管理服务用房建筑面积 4486.30 m ² 。电力配电路由：本项目拟建设滨江北路（黄山路—神农大道）、滨江南路（黄山路—神农大道）2 条道路电力埋管，总长度约 10356m	16400	2023.6	2024.7	0	/	/		拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
39	新基建类	市住建局	天元区住建局	株洲高新区河西示范园新材料产业配套设施项目	天元区	储备	本项目建设内容包括建筑工程、电力配套路由以及停车场、供配电、给排水等附属工程。本项目总用地面积 13940 m ² (约合 20.91 亩)，总建筑面积 27183 m ² 。建筑工程：建筑工程用地面积 13940 m ² (约合 20.91 亩)，建筑面积 27183 m ² ，其中，研发中心建筑面积 20387.25 m ² ，产业孵化基地建筑面积 6795.75 m ² 。电力配套路由：本项目拟建设湘江大道（响浅路-梁下路）、凿石路（栗雨南路-西环线辅道）、滨江南路（神农大道-慢城大道）3 条道路电力埋管，总长度约 8183m	18700	2023.6	2024.7	0	/	/	拟申报专项债	
40	新基建类	市住建局	芦淞区住建局	株洲航空动力产业园数字化转型配套设施项目	芦淞区	储备	本项目建设内容包括建筑工程、配套基础设施工程以及给排水、供配电等附属工程。总用地面积 13497 m ² (约 20.25 亩)，总建筑面积 26589.09 m ² 。建筑工程：总用地面积 13497 m ² ，总建筑面积 26589.09 m ² ，其中：航空动力产业数字化仿真试验基地建筑面积 17934.34 m ² 、综合配套服务用房建筑面积 9027.84 m ² 。配套基础设施工程：通用路（千亿大道-株瑞大道）、千亿大道（服饰大道-机场大道）、服饰大道（东环线-石宋大道）电力埋管、创业二路（航空大道-服饰二路）、服饰二路（创业二路-枫溪大道）5 条路电力埋管，总计埋管线路路径长约 9353m	16800	2023.6	2024.7	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投资 (万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
41	新基建类	天元区政府	株洲市城乡交通建设有限公司	株洲共享之家汽车充电站	森林路公共停车场	储备	拟投资约 200 万，建设 18 个汽车充电桩，配置包含变压器、直流充电终端、场站品牌柱、批示牌、视频监控等	200	2023.3	2023.8	0	/	/	自筹+政府专项债	
42	新基建类	天元区政府	株洲市城乡交通建设有限公司	体育中心汽车充电站	株洲市体育中心外侧停车场	储备	拟投资约 200 万，建设 20 个汽车充电桩，配置包含变压器、直流充电终端、场站品牌柱、批示牌、视频监控等	260	2023.5	2023.10	0	/	/	自筹+政府专项债	
43	新基建类	天元区政府	株洲市城乡交通建设有限公司	湘水湾汽车充电站	株洲市湘水湾公共停车场	储备	拟投资约 200 万，建设 21 个汽车充电桩，配置包含变压器、直流充电终端、场站品牌柱、批示牌、视频监控等	220	2023.6	2023.11	0	/	/	自筹+政府专项债	
44	新基建类	荷塘区政府		规划二路、南车北路电力埋管	红旗路-北环大道	储备	红旗变配套，规划二路（红旗路-北环大道）段道路需进行道路建设，同步建设电力廊道 10 千伏电力埋管 10 孔，3300 米	792	2023.01	2023.04	0	/	/	拟申报专项债	
45	新基建类	石峰区政府		红旗北路东侧电力埋管	双洲路-迎宾大道北	储备	田心示范网格，线路改造，长度约为 780 米。10 千伏埋管 10 孔	195	2023.01	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
46	新基建类	石峰区政府		先锋路电力埋管	响石岭变-响田西路	储备	2023 年城网工程，长约为 400 米，10 千伏埋管 18 孔	160	2023.01	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
47	新基建类	市住建局	城发集团	炎帝大道电力埋管	湘芸中路-古泉西路	储备	响塘变配套，长约 1200m，10 千伏电力埋管 16 孔	456	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
48	新基建类	市住建局	城发集团	站前北路电力埋管	衡山西路-博古山路	储备	响塘变配套，长约 1100m，10 千伏电力埋管 16 孔	418	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注
49	新基建类	市住建局	城发集团	湘江大道 (响浅路- 梁下路)电 力埋管	响浅路-梁 下路	储备	凿石变配套,长约500m,10千 伏电力埋管24孔	285	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债	
50	新基建类	市住建局	城发集团	凿石路(栗 雨南路-西 环线辅道) 电力埋管	栗雨南路- 西环线辅 道	储备	凿石变配套,长约1000m,10 千伏电力埋管16孔	380	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债	
51	新基建类	市住建局	城发集团	凿石路(西 环线-昆仑 山路)电力 埋管	西环线-昆 仑山路	储备	凿石变配套,长约500m,10千 伏电力埋管16孔	190	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债	
52	新基建类	市住建局	城发集团	滨江南路 (神农大 道-慢城大 道)电力埋 管	神农大道- 慢城大道	储备	凿石变配套,长约6500m,10 千伏电力埋管16孔	2470	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债	
53	新基建类	市住建局	城发集团	滨江南路 (黄山路- 神农大道) 电力埋管	黄山路-神 农大道	储备	凿石变配套,长约6000m,10 千伏电力埋管16孔	2280	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债	
54	新基建类	市住建局	城发集团	神农大道 电力埋管	凿石变-衡 山路	储备	天台变配套,2回110千伏电力 廊道(8孔),长度500米	250	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
55	新基建类	市住建局	城发集团	衡山路电力埋管	神农大道-黄河南路	储备	天台变配套, 2回110千伏电力廊道(8孔), 长度2200米	1100	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
56	新基建类	市住建局	城发集团	黄河南路电力埋管	黄山路-中国电信天元分公司	储备	天台变配套, 2回110千伏电力廊道(8孔), 长度2000米	1000	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
57	新基建类	市住建局	城发集团	天池路(江湾路-栖溪路)电力埋管	江湾路-栖溪路	储备	枫溪变配套, 长度约550米, 110千伏埋管8孔	165	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
58	新基建类	市住建局	城发集团	溪五路电力埋管	江湾路-天枫路	储备	枫溪变配套, 长度约400米, 10千伏电力埋管8孔	76	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
59	新基建类	市住建局	城发集团	枫溪大桥东辅道电力埋管	盛世路-天池路	储备	枫溪变配套, 长度约270米, 10千伏埋管8孔	51	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
60	新基建类	市住建局	城发集团	江湾路电力埋管	天池路-南环路	储备	枫溪变配套, 长度约650米, 110千伏埋管8孔, 10千伏埋管16孔	612	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
61	新基建类	市住建局	城发集团	天池路(枫溪大道-江湾路)电缆沟	枫溪大道-江湾路	储备	枫溪变配套, 长度约1800米, 10千伏埋管24孔	1026	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	
62	新基建类	市住建局	城发集团	天池路(枫溪变电站-江湾路)电缆沟	枫溪变电站-江湾路	储备	枫溪变配套, 长度约450米, 110千伏两回电缆沟	135	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计 完成投 资(万元)	2023 年计划 投资额 (万元)	年度计 划进度	资金来源	备注	
63	新基建类	市住建局	城发集团	湿地东路 电力埋管	天枫路-天 池路	储备	枫溪变配套，长度约 320 米，10 千伏埋管 8 孔	60	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债		
64	新基建类	市住建局	城发集团	天枫路电 力埋管	湿地东路- 枫溪大道	储备	枫溪变配套，长度约 700 米，10 千伏埋管 8 孔	133	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债		
65	新基建类	市住建局	城发集团	响田路电 缆埋管	响田大桥	储备	响田大桥随桥敷设 6 孔	152	2023.03	2023.06	0	/	/	拟申报专 项债		
66	新基建类	芦淞区政 府	芦淞区住 建局	通用路电 力埋管	千亿大道- 株瑞大道	储备	白关变配套，长约 2700 米，10 千伏电力埋管 16 孔	1036	2024	2024	0	/	/	拟申报专 项债		
67	新基建类	芦淞区政 府	芦淞区住 建局	千亿大道 电力埋管	服饰大道- 机场大道	储备	白关变配套，长约 1700 米，10 千伏电力埋管 16 孔	652	2024	2024	0	/	/	拟申报专 项债		
68	新基建类	芦淞区政 府	芦淞区住 建局	服饰大道 电力埋管	东环线-石 宋大道	储备	月服线延伸工程，长约 2100 米， 10 千伏 6 孔	376	2024	2024	0	/	/	拟申报专 项债		
小 计								601373			1100					
合 计								1850922			537194	343180				

株洲市市政基础设施项目建设计划表（区级财力项目）

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投 资额(万 元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
1	城市 畅通类	天元区 政府	天元区城 管局	S210 株洲市王家坪至朱亭公路第1合同段（湘江大道一期）市政设施移交整改工程	天元区	改造	排水改造工程、地下通道维修及电气安装工程，涉及排水管道改造约610m，地下通道改造8个	186.32	2023.4	2023.12	0	186.32	完工	区财政	
2	城市 畅通类	天元区 政府	天元区城 管局	东湖立交F匝道、G匝道、H匝道单支撑独柱墩加固工程	天元区	改造	东湖立交F匝道、G匝道、H匝道单支撑独柱墩加固工程主要对3座桥梁共计14个桥墩采用增设钢盖梁，将单支座改为横向多支撑体系，加强结构抗扭变形能力，以满足桥梁整体抗倾覆要求	395	2023.6	2023.12	0	395	完工	区财政	
3	城市 畅通类	天元区 政府	天元区城 管局	天元区黄山路人行道改造工程	天元区	改造	本项目位于株洲市天元区，改造黄山路人行道长约331米，改造海天路人行道约30m，改造总长361m	40	2023.02	2023.6	0	40	完工	区财政	
4	城市 畅通类	天元区 政府	湖南天易 集团有限 公司	凿石路(株雷路-昆仑山路)	株雷路- 昆仑山路	新建	长401米，宽40米	5848	2023.05	2024.05	0	1000	启动建设	区财政	
5	城市 畅通类	天元区 政府	湖南天易 集团有限 公司	规划一路(株雷路-昆仑山路)	株雷路- 昆仑山路	新建	长344米，宽26米	2741	2023.05	2024.05	0	1000	启动建设	区财政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
6	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	黄河北路延伸段临时接线工程	嵩山幼儿园-滨江北路	新建	计划长度 120 米，计划宽度 40 米	360	2023.06	2023.08	50	310	完工	区财政	
7	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	沅坡路(玥塘路-衡山路)	玥塘路-衡山路	新建	长 343 米，宽 20 米	2504	2023.05	2024.05	0	500	启动建设	区财政	
8	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	大石桥环路(金马路-武广大道北闸道)	金马路-武广大道北闸道	新建	长 1610 米，宽 18 米	6527	2023.05	2024.05	0	2000	启动建设	区财政	
9	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	大石桥环路(新东路-仙月环路)	新东路-仙月环路	续建	长 1460m，宽 18m	5299	2020.10	2023.12	4299	1000	完工	区财政	
10	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	森林路南北段	天元区	续建	森林路北段由长江北路至珠江北路，道路宽 20m，长 1423 米，森林路南段由泰山西路至衡山中路，道路宽 20m，长 1057 米	5427	2021.09	2023.12	4427	1000	完工	区财政	
11	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	规划 144 路(滨江南路-湘湾路)	滨江南路-湘湾路	续建	总用地面积 28.69 亩，道路长度 2.48 公里，宽 7 米，城市次干道。土石方、道路、桥梁、排水、供电、照明、通讯、绿化等	5130	2019.12	2023.12	4094	1036	完工	区财政	
12	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	黄山西路(规划 152 路-神农大道)	规划 152 路-神农大道	续建	道路宽 28 米，长 400 米	950	2018.10	2023.12	650	300	完工	区财政	立项名称神农城拓展区市政道路二期

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
13	城市畅通类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	仙月环路(金月路-大石桥环路)	金月路-大石桥环路	续建	长465, 宽26米	2999	2022.02	2023.12	2099	900	完工	区财政	
14	城市畅通类	天元区政府	株洲高新土地开发有限公司	金石路(金月路-大石桥环路)	金月路-大石桥环路	新建	长580米, 宽18米	1000	2023.05	2024.05	0	500	启动建设	区财政	
15	城市畅通类	天元区政府	顺明投资发展有限公司	乐山大道三期	健康大道-创新大道	续建	长度0.59km, 路幅宽度40m, 道路性质为城市主干道	5264	2020.11	2024.12	1392	2500	完成道路底层沥青(受征拆影响的除外)	PPP	
16	城市畅通类	天元区政府	顺明投资发展有限公司	自主创业园PPP项目·区块一工程	湘芸路(创业大道-健康大道)东侧	续建	湘芸路(创业大道-健康大道)东侧退后绿化带, 总建筑面积约31亩, 宽30米	945	2021.11	2023.12	510	435	完工	PPP	
17	城市畅通类	天元区政府	天元区保障住房开发建设有限公司	月塘安置小区规划道路	天元区月塘安置小区旁	前期	道路总长约230m, 道路路幅宽度约9米; 建设内容包括土方工程、路面工程、排水工程及道路附属工程等	580	2024.6	2024.12	0	50	启动前期	区财政	
18	城市畅通类	天元区政府	株洲村镇建设开发有限公司	新马南路延伸段	新马西路到金塘路	前期	道路总长约227m, 道路路幅宽度约38-48米; 建设内容包括土方工程、路面工程、排水工程及道路附属工程等	2880	2024.3	2024.12	0	150	启动前期	区财政	
19	环境安全类	天元区政府	天元区水利局	*天元区雷打石镇胜利高排闸消力池重建工程	天元区	续建	桥涵上游冲坡修复, 1处消能设施	133	2022.12	2023.10	20	113	完工	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投 资额(万 元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
20	环安全类	天元区政府	天元区水利局	*天元区雷打石防洪墙除险加固工程	天元区	续建	防洪墙险情段加固 10m, 临水侧岸坡加固 220m, 自排闸出口护坦加固 1 处	213	2022.12	2023.10	10	203	完工	区财政及海绵示范城市资金	
21	环安全类	天元区政府	天元区水利局	*天元区群丰镇高台岭高排渠出口段除险项目	天元区	续建	拆除原有泄槽段, 1 处消能设施	179	2022.12	2023.10	10	169	完工	区财政及海绵示范城市资金	
22	环安全类	天元区政府	天元区水利局	天元区南塘港排渍管道除险加固工程	天元区	续建	排渍管道拆除重建	250	2023.10	2024.12	0	250	启动建设	省级防洪补助资金、区财政	已到省级资金 50 万元
23	环安全类	天元区政府	天元区住建局	天元区博古水库生态治理工程	博古水库	新建	对博古水库进行生态治理, 种植水生植物、添加生物菌种, 改善水库生态系统	380	2023.1	2023.12	0	380	完工	区财政及海绵示范城市资金	
24	环安全类	天元区政府	天元区住建局	*株洲市天元区北部流域水环境治理及配套工程	天元区	续建	实施陈埠港、韶溪港流域 26.8 平方公里内, 新建管网 15 公里, 管道清淤 170 公里, 管道修复 9100 处, 雨污错混接改造 577 处及其他配套工程	33979	2022.01	2024.12	0	9000	完成市政公共部分排水管网修复与改造。完成部分韶溪港片区市政公共部分排水管网修复与改造	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
25	环安全类	天元区政府	天元区住建局	*株洲市天元区南部流域水环境治理及配套工程	天元区	续建	实施凿石港、万丰港流域55.9平方公里内,新建管网8公里,管道清淤380公里,管道修复4668处,雨污错混接改造300处及其他配套工程	27932	2022.01	2024.12	0	3000	完成凿石港片区市政公共部分排水管网修复与改造	区财政及海绵示范城市资金	
26	环安全类	天元区政府	天元区城管局	*天元区市政管网修缮工程	天元区	续建	1.对株洲市凿石港水系片区市政管网清淤及管道结构性病害处治,预计暗涵总长2396m,清淤量1846m ³ ,明渠总长393m,清淤量472m ³ ;管道总长118448m,清淤量15027.70m ³ ;管道修复总长462m(雨水管长252m,污水管长210m)。 2.对西环线黑龙江路口易涝风险点进行改造,预计新建DN300雨水管25.45m,新建DN600雨水管206.2m,新建雨水检查井5座;湘山路泰山路口(龙腾国际位置):新增DN1000污水管道290m,新增污水检查井6座等	505	2021.07	2023.12	39	466	完工	区财政及海绵示范城市资金	
27	环安全类	天元区政府	顺明投资发展有限公司	*天易科技城自主创业园PPP项目水系综合治理工程三期	天易科技城自主创业园PPP项目三期	续建	总面积约10.75公顷,长约1700米,宽约50~100米。建设内容包括水景、绿化、广场、景观配套建筑及给排水、供配电等	5450	2021.07	2023.12	1676	3774	完工	PPP及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
28	环境安全类	天元区政府	物业服务中心	株洲市天元区嵩山路街道片区老旧小区及周边基础配套设施改造项目-水系改造	嵩山路街道	续建	陈埠港、韶溪港流域(包括包括市级排查成果中的陈埠港、徐家港和韶溪港三个片区)市政排水管网修复与改造:混错接558处、三四级结构性缺陷修复1096处、功能性缺陷6028处	8830	2022.12	2023.12	0	8830	完工	专项债	
29	环境安全类	天元区政府	物业服务中心	株洲市天元区泰山路街道片区老旧小区及周边基础配套设施改造项目-水系改造	泰山路街道	续建	凿石港流域(包括市级排查成果中的凿石和武广两个片区)市政排水管网修复与改造(混错接115处、三四级结构性缺陷395处、功能性缺陷2230处)	3091	2022.11	2023.12	500	2591	完工	专项债	
30	环境安全类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	昆仑山路拓宽及排水改造工程	天元区	新建	新建雨水管网长度200米	390	2023.02	2023.12	0	390	完工	区财政	
31	环境安全类	天元区政府	湖南天易集团有限公司	*森林路雨水管	黄山西路-衡山中路	续建	新建雨水管网长度2.88公里	5428	2021.09	2023.12	2428	3000	完工	区财政及海绵示范城市资金	
32	环境安全类	天元区政府	天元区泰山路街道办事处	*棉纺厂老旧小区改造项目	天元区	新建	小区面积约为137亩,建筑面积35400平方米,绿化460平方米,项目规模为增加约2300米雨污管道及部分相关海绵设施	480	2023.06	2023.12	0	480	完工	区财政及海绵示范城市资金	
33	环境安全类	天元区政府	株洲高新土地开发有限公司	金地173与雅礼学校地块污水接线工程	天元区	新建		1220	2023.08	2023.12	0	1220	完工	区财政	

序号	项目类别	建设单位	项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
34	新基建类	天元区政府	株洲大道电力埋管	一汽大道-北汽大道, 一汽大道株洲大道-吉利路	改造	响塘变配套, 长度为 1200m, 10 千伏电力埋管 16 孔	456	2023.01	2023.04	0	456	完工	专项债	
35	新基建类	天元区政府	长江北路电力埋管	长江北路-庐山路	改造	莲花变配套, 长约 600m, 10 千伏电力埋管 12 孔	170	2023.01	2023.06	0	170	完工	专项债	
36	新基建类	天元区政府	神农大道电力埋管	泰山西路-黄山西路	改造	凿石变配套, 长度约 500m, 10 千伏电力埋管 16 孔	190	2023.01	2023.06	0	190	完工	专项债	
37	新基建类	天元区政府	火炬四街电力埋管	明日路-株洲大道	改造	松树变配套, 长约 2000m, 10 千伏电力埋管 6 孔	380	2023.01	2023.06	0	380	完工	专项债	
38	新基建类	天元区政府	天伦路电力埋管	天台变-黄河南路	改造	天台变配套, 长度约 125 米, 110 千伏电力埋管 8 孔, 10 千伏电力埋管 12 孔	73	2023.01	2023.06	0	73	完工	专项债	
39	新基建类	天元区政府	蓝盾路电力埋管	泰山路-滨江南路	改造	长约 600m, 10 千伏电力埋管 6 孔	114	2023.01	2023.06	0	114	完工	专项债	
40	新基建类	天元区政府	规划 121 路电力埋管	森林路-珠江南路	改造	天台南示范区建设, 长度约 1000m, 10kV 电力埋管 6 孔	190	2023.01	2023.06	0	190	完工	专项债	
41	新基建类	天元区政府	火炬一街电力埋管	珠江北路-力嘉路, 唐人神产品体验中心(黄河北路-黄河北路)	改造	长约 1500m, 10 千伏电力埋管 6 孔	285	2023.01	2023.06	0	285	完工	专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
42	新基建类	天元区政府		长江宝饰路电力埋管	珠江南路-黄河南路	改造	长约 1000m, 10 千伏电力埋管 10 孔	220	2023.01	2023.06	0	220	完工	专项债	
43	新基建类	天元区政府		奥园广场东侧道路电力埋管	泰山东路-湘依路	改造	长约 600m, 10 千伏电力埋管 6 孔	114	2023.01	2023.06	0	114	完工	专项债	
小 计								139726			22204	49174			
44	城市畅通类	芦淞区政府	芦淞区住建局	沿河旧支 142 路新建工程	体育路-七一路	新建	长约 250m, 宽 12m, 支路	500	2023.10	2024.03	0	200	启动施工	区财政	
45	城市畅通类	芦淞区政府	芦淞区住建局	荷叶冲路提质改造工程	德政瑞丽江南-龙泉路	新建	长 400m, 规划路幅宽 15m, 支路, 对现状道路进行提质改造	400	2023.04	2023.09	0	400	完工	区财政	
46	城市畅通类	芦淞区政府	芦淞区住建局	2023 年小街小巷提质改造(房兴巷)	芦淞区	新建	长约 300m, 宽 3-4m	150	2023.09	2023.12	0	150	完工	区财政	
47	城市畅通类	芦淞区政府	芦淞区住建局	*航空广场改造工程	芦淞区	续建	绿地面积 1.25 公顷	500	2022.12	2023.12	50	450	完工	区财政及海绵示范城市资金	
48	城市畅通类	芦淞区政府	新芦淞集团	服饰二路(湿地东路-创业二路)新建工程	西起湿地东路以西, 东至创业二路	新建	项目规划用地面积约 5282 平方米, 道路长约 587.86 米, 路幅宽 18 米, 双向 2 车道, 设计速度为 30 千米每小时, 道路等级为城市支路	5743	2023.10	2024.11	0	1800	启动建设	专项债	
49	城市畅通类	芦淞区政府	新芦淞集团	*天池路(航空大道-南环线)新建工程	起于航空大道, 止于南环线	新建	全长为 380 米, 总用地面积约 52.50 亩, 路幅为 42 米, 双向 6 车道	7107	2023.06	2023.12	0	7107	完工	专项债及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投 资额(万 元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
50	城市 畅通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	*天曲路(航空 大道~FX06 路)新建工程	南起 FX06路, 北至航空 大道	新建	全长为500米,总用地面积 约72.97亩,路幅为42米, 双向6车道	9475	2023.06	2023.12	0	9475	完工	专项债 及海绵 示范城 市资金	
51	城市 畅通类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	*千亿大道(航 翼路-淞口区 界)新建工程	北起航翼 路,南至 淞口区界	续建	项目规划用地面积约19801 平方米,道路长约415米, 路幅42米,城市主干道,设 计车速为50千米每小时	6194	2022.12	2023.12	4000	2194	完工	专项债 及海绵 示范城 市资金	
52	环境 安全类	芦淞区 政府	芦淞区住 建局	*庆云街道大冲 口社区老旧小 区及周边雨污 分流及道路提 质改造工程	芦淞区	续建	小区面积1.27公顷	1424	2022.03	2023.06	600	824	完工	区财政 及海绵 示范城 市资金	
53	环境 安全类	芦淞区 政府	芦淞区住 建局	*芦淞区污水综 合治理一期工 程	芦淞区	续建	枫溪大道周边、龙泉路片区、 南湖塘周边的小街小巷、老 旧小区雨污分流、海绵化改 造	4215	2022.03	2023.12	3215	1000	完工	专项债 及海绵 示范城 市资金	
54	环境 安全类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	株洲新芦淞云 智慧物流园及 配套基础设施 建设项目	龙泉片区	新建	云智慧物流园包括物流集中 仓、物流集散仓、综合服务 楼及设备安装工程、装饰装 修工程、室外工程等附属设 施工程;配套基础设施工程 包括新屋路、仑塘路、果园 路支渠、服饰大道延伸道路 等。项目规划用地面积约 203.03亩,总建筑面积约 175560平方米	97800	2023.08	2027.08	2500	20000	基础施工	专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投资 额(万元)	年度计划 进度	资金来源	备注
55	环 境 安 全 类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	株洲市董家垅 高科园航空城 科创园三期及 配套基础设施 项目	白关镇、 董家垅街 道、枫溪 街道	新建	航空科创基地包括新建标准 厂房、配套用房、配套道路、 给排水、暖通、消防、强弱 电、电梯工程等附属设施工 程；配套基础设施工程包括 消防站、知行大街、航缘路、 东城大道、天池路、天曲路、 千亿大道延伸段及排水箱涵 等。规划用地面积约 629.47 亩，总建筑面积约 96477.63 平方米	133695	2023.08	2027.08	0	30000	基础、主体 施工	专项债	
56	环 境 安 全 类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	株洲航空产业 综合体项目	知行大街 758号	续建	新建1栋株洲航空产业综合 基地，包括电气、消防、暖 通、给排水、道路、绿化、 停车场等配套附属工程。项 目占地面积约 20 亩，总建筑 面积约 16000 平方米，停车 位 160 个	12859	2022.12	2024.12	1000	5000	基础、主体 施工	专项债	
57	环 境 安 全 类	芦淞区 政府	新芦淞集 团	董家垅高科园 航空孵化产业 园标准厂房及 基础设施建设 项目	董家垅建 雅路北侧	新建	厂房改扩建工程包括改造厂 房 5 栋，新建厂房 7 栋、宿 舍楼 2 栋、综合楼 1 栋，厂 房改造面积约 49893.46 平方 米、新建总建筑面积 32985.14 平方米；基础设施 建设工程包括新建和改造园 区道路、绿化、挡土墙、围 墙、停车位、垃圾果皮箱等。 项目总用地面积 143 亩，其 中原有土地面积约 68 亩，新 增土地 75 亩	32082	2023.07	2024.09	2000	13000	基础、主体 施工	专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
58	环安全类	芦淞区政府	新芦淞集团	枫溪农贸市场	枫溪街道	新建	农贸产品销售含蔬菜销售区域、水产销售区域、干货销售区域、肉类销售区域、停车场及周边配套服饰二路等基础设施,总建筑面积4818m ² ,容积率0.999	12300	2023.11	2025.06	200	8000	基础、主体施工	专项债	
59	环安全类	芦淞区政府	芦淞区住建局	*芦淞区2023年老旧小区改造	芦淞区	改造	4380户,132栋房屋,建筑面积约35.68万m ² ;周边配套基础设施建设及海绵化改造	5265	2023.07	2024.6	0	3500	完成部分工程量	上级奖励资金及区财政	老旧小区、海绵示范城市
小 计								329710			13565	103100			
60	城市畅通类	荷塘区政府		迎风路“跨430铁路”桥梁工程	跨430铁路,连接东西两侧迎风路	新建	桥梁全长50米,宽30米	1080	2023.10	2024.10	0	200	启动建设	区财政	
61	城市畅通类	荷塘区政府		武警支队教导大队进出道路工程	北环路与新塘路交叉口附近	新建	长125米,宽7米,主要建设内容为道路工程、排水工程及照明工程	359	2023.5	2023.10	10	349	完工	区财政	
62	城市畅通类	荷塘区政府		星语林进出道路工程	流芳园旁	续建	全长310米,路幅宽7米,主要建设内容为道路工程、排水工程及照明工程、燃气工程、给水工程	370	2022.11	2023.5	250	120	完工	区财政	
63	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*南车北路	迎风路-北环大道	续建	长831m,宽16m	4603	2021.8	2023.6	3000	1603	完工	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
64	城市畅通类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*黄泥塘路	水支06-规划二路	续建	道路全长2公里,新建雨水管网长度1.97公里	2584	2020.6	2023.12	1000	1584	完工	区财政及海绵示范城市资金	
65	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	*升龙路	迎风路-北环大道	续建	长787m,宽30m	9575	2022.12	2024.12	50	2000	完成部分路基土石方	市国投、荷塘区政府各出资50%,海绵示范城市资金	
66	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	*新塘路(金荷大道)	北环大道-金桥路	续建	长1470m,宽40m	30160	2020.12	2024.12	22784	5000	完成路基,完成部分排水管道	市国投、荷塘区政府各出资50%,海绵示范城市资金	
67	城市畅通类	荷塘区政府	市国投集团	*规划二路	桂花路-迎风路	续建	长1660m,宽16m	19882	2019.10	2023.08	16822	3060	完工	基金收益及海绵示范城市资金	
68	城市畅通类	荷塘区政府	金科集团	金溪路	东环北路-金达路	新建	长度约1.58km,路幅宽32m	29000	2023.8	2025.12	1000	10000	启动建设	区财政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
69	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	悦舍路(丽舍路-金岭路)	丽舍路-金岭路	新建	长度约 740m, 路幅宽 24m	8500	2023.8	2025.12	0	3500	启动建设	区财政	
70	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	悦舍路(金岭路-金达路)	金岭路-金达路	新建	长度为 560 米, 路幅宽 24m	3900	2023.8	2025.12	0	2000	启动建设	区财政	
71	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	*金城东路三期	金塘大道-金环大道	新建	长约 860 米, 宽 32 米	6000	2023.06	2024.12	0	2000	启动建设	区财政及海绵示范城市资金	
72	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	*丽舍路二期	东环北路-悦舍路	续建	610m, 宽 20m	5712	2022.09	2023.12	1500	4212	完工	区财政及海绵示范城市资金	
73	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	映日路	丽舍路-金溪路	续建	长 400 米, 宽 25 米	5117	2022.11	2023.12	1790	3327	完工	区财政	
74	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	株洲金山工业园产业新城铁路专线	车辆段-三一	续建	铺设铁路约 3.44km, 含三座铁路桥梁	39125	2022.1	2024.12	5817	7000	启动建设	区财政	
75	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	*金桥东路	金泉路-金塘大道	续建	道路长 850m, 道路宽 32 米, 绿化带面积 3300 平方米, 人行道面积 7700 平方米, 管网长度 1.7 公里	15000	2022.12	2024.12	0	3000	启动建设	区财政及海绵示范城市资金	
76	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	*金泉路二期	金城东路-金桥路	续建	全长 800, 宽 24m	12000	2022.12	2024.12	900	3000	启动建设	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
77	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	*金达路二期	金龙东路—金城东路	续建	道路长度 0.64 公里, 道路宽度 30 米, 绿化带面积 2730 平方米, 人行道面积 6370 平方米	655	2021.6	2023.12	100	555	完工	区财政及海绵示范城市资金	
78	城市畅通类	荷塘区政府	金城集团	*余湾路三期	金泉路-金达路	续建	道路长度 0.304 公里, 道路宽度 15 米, 人行道面积 1400 平方米	2144	2021.8	2023.12	500	1644	完工	区财政及海绵示范城市资金	
79	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*荷塘区水环境流域治理项目(含金钩山水系及法院水系)	荷塘区	新建	改造管网 5.392 公里及源头减排	48635	2023.06	2025.12	500	3000	启动建设	专项债	
80	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*建宁港流域水环境综合整治荷塘铺水系项目	荷塘区	新建	改造管网 5.53 公里及源头减排	20870	2023.10	2025.12	100	500	启动建设	专项债及海绵示范城市资金	
81	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*建宁港流域水环境综合整治主渠源头(天台水系、太阳支流)项目	荷塘区	新建	改造管网 6.42 公里及源头减排	17798	2023.10	2025.12	100	500	启动建设	专项债及海绵示范城市资金	
82	环境安全类	荷塘区政府	荷塘区住建局	*荷塘区桂花街道赵家冲社区老旧小区改造配套基础设施建设项目	荷塘区	续建	改造排水管道约 1000 米及源头减排	2150	2022.10	2023.06	1200	950	完工	区财政、中央预算内资金、海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投 资额(万 元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
83	环 境 安 全 类	荷 塘 区 政 府	荷 塘 区 住 建 局	*荷塘区茨菇塘街道前进社区老旧小区改造配套基础设施建设项目(茨菇塘路-新华西路-铁路生活区)	茨菇塘路-新华西路-铁路生活区	续建	改造排水管道约 1000 米及源头减排	1620	2022.10	2023.06	1000	620	完工	区财政、中央预算内资金、海绵示范城市资金	
84	环 境 安 全 类	荷 塘 区 政 府	金 城 集 团	*余湾路明渠(荷塘大道-金泉路)	荷塘大道-金泉路	新建	全长 490 米	400	2023.8	2024.6	0	200	启动建设	区财政及海绵示范城市资金	
85	环 境 安 全 类	荷 塘 区 政 府	金 城 集 团	*长株潭先进硬质新材料产业园配套一期	荷塘区	续建	项目总面积 380336.74 m ² , 绿地面积 57050.51 m ² , 落实海绵城市理念, 生态车位 2022.91 平方米, 雨水花园 2127.52 平方米, 排水管网长度 1.42 公里	25222	2022.03	2024.12	5000	10000	主体建设	区财政及海绵示范城市资金	
86	环 境 安 全 类	荷 塘 区 政 府	金 城 集 团	*建宁港荷塘铺支流一期箱涵新建工程(东环北路-悦舍路段)	东环北路-悦舍路段	续建	长 650 米, 3.5 米*3.5 米箱涵施工	4769	2022.12	2023.12	1769	3000	完工	区财政及海绵示范城市资金	
87	环 境 安 全 类	荷 塘 区 政 府	金 城 集 团	*建宁港荷塘铺支流一期箱涵新建工程(金溪路-金达路)	金溪路-金达路	续建	新建箱涵 0.876 公里	3000	2022.12	2023.12	0	3000	完工	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
88	环境安全类	荷塘区政府	金城集团	*湖南师范大学附属株洲荷塘实验学校(小学)	金泉路以西,金精路以南地块	续建	总规划面积约58亩,规划总用地面积35114.05平方米,总建筑面积29684.7m ² 拟建设教学楼、行政办公楼、风雨操场、食堂、宿舍等	28109	2022.12	2024.08	17000	7674	完成主体建设	区财政及海绵示范城市资金	
89	新基建设类	荷塘区政府		金龙东路电力埋管	菱角塘-荷塘大道	改造	菱角塘配套,10千伏新埋管(菱角塘-金乐路20孔)(金乐路-荷塘大道12孔)	800	2023.03	2023.06	0	800	完工	区财政	
小 计								349139			82192	84398			
90	城市畅通类	石峰区政府	国盛融城公司	规划四路	日新路-中车大道	续建	长600m,宽18m	3348	2022.12	2023.03	3000	348	完工	专项债	
91	城市畅通类	石峰区政府	循环集团	*株所支路(规划道路-中车大道)新建工程	规划道路-中车大道	续建	道路全长0.9公里,新建雨水管网长度0.873公里	4454	2022.05	2023.12	2000	2454	完工	区财政及海绵示范城市资金	
92	环境安全类	石峰区政府	石峰区农业农村局	*株洲市石峰区清响田保护圈堤防达标建设工程	石峰区	新建	河道拓宽等断面改造工程2.2公里	6000	2023.10	2024.12	0	1000	完成部分工程量	区财政、争取中央专项资金及海绵示范城市资金	
93	环境安全类	石峰区政府	石峰区农业农村局	*株洲经开区云峰湖社区创元路水系改造工程	创元路	新建	改造全长0.866公里	1444	2023.03	2023.09	0	1444	完工	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投 资额(万 元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
94	环安全类	石峰区政府	石峰区住建局	*铜塘港低排渠	建设北路-沿江北路	新建	河道拓宽等断面改造工程3.5公里	4760	2023.06	2024.12	0	2800	完成部分工程量	区财政及海绵示范城市资金	
95	环安全类	石峰区政府	石峰区住建局	*霞湾港上游水环境综合治理	石峰区	新建	对霞湾港明渠进行改造治理，五公司道口处内涝风险点治理	980	2023.10	2024.04	0	700	完成部分工程量		
96	环安全类	石峰区政府	石峰区住建局	*横石干渠水环境综合治理	石峰区	新建		2800	2023.03	2023.12	0	2800	完工		
97	环安全类	石峰区政府	石峰区住建局	*电厂片区内涝治理及雨污分流改造项目	石峰区	续建	小区面积 6.5 公顷，透水铺装 0.65 公顷，生物滞留设施 0.2 公顷，对 10 公里管网进行雨污分流	5000	2022.10	2024.12	0	2000	完成部分工程量		
98	环安全类	石峰区政府	石峰区住建局	*报亭南路排水管道及水泵房提质改造工程（一期）	石峰区	续建	管网长度 1 公里、泵站个数 1 个	500	2022.12	2023.06	0	500	完工		
99	新基建类	石峰区政府		时代大道西侧电力埋管	迎宾路路口-中车大道路口	改造	线路改造，长度约为 2600 米。10 千伏埋管 10 孔	650	2023.01	2023.06	0	650	完工		专项债
小 计								29936			5000	14696			
100	城市畅通类	经开区管委会	国投集团	云湖街	长龙街-卧龙路	前期	长 216m，宽 18m	1403	2024.1	2024.12	0	200	办理前期手续	基金收益	
101	城市畅通类	经开区管委会	国投集团	长龙街	玉龙路-新桥路	前期	长 653m，宽 16m	2760	2024.1	2024.12	0	200	办理前期手续	基金收益	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
102	城市畅通类	经开区管委会	国投集团	长龙路	玉龙路-云湖街	前期	长 350m, 宽 30m	2800	2024.1	2024.12	0	200	办理前期手续	基金收益	
103	城市畅通类	经开区管委会	国投集团	规划一路二期	中车大道-四兴路	前期	长 180m, 宽 20m	659	2024.1	2024.12	0	300	办理前期手续	基金收益	
104	城市畅通类	经开区管委会	云发集团新农村公司	*菖塘北路	洞株路-云田路	新建	项目建设用地面积 38609.18 m ² , 合 57.91 亩。道路全长 1.33km, 标准路幅宽度为 24m。城市次干路, 双向四车道, 设计时速 40km/h	4769	2023.06	2024.03	2000	1000	完成部分路基工程	专项债及海绵示范城市资金	
105	城市畅通类	经开区管委会	云发集团新农村公司	*杉园路	盘龙路-云天大道	新建	项目建设用地面积 16156.51 m ² , 合 24.25 亩。道路全长 0.54Km, 标准路幅宽度为 24m。城市次干路, 双向四车道, 设计时速 40km/h	12463	2023.06	2024.06	5000	1800	完成部分路基工程	专项债及海绵示范城市资金	
106	城市畅通类	经开区管委会	株洲经开区产业园发展有限公司	株洲(省级)经开区生物科技产业园示范园配套道路二期	起于马鞍路, 止于云峰大道	新建	百合路用地面积 54.2 亩, 南起马鞍路、北至云峰大道; 道路全长约 0.73km, 标准路幅宽度 24 米, 城市次干道、双向四车道, 设计时速 40km/h	8464	2023.06	2024.06	3400	5000	完成部分路基土石方	区财政	
107	城市畅通类	经开区管委会	云发集团盘龙湖公司	株洲经开区创业孵化园配套设施建设项目(一期)	盘龙湖片区	新建	措边路: 西起迎宾大道, 东至长龙路, 长约 220 米, 宽 12 米; 胜利街: 西起云湖街, 东至长龙路, 长约 1200 米, 路幅宽 15 米; 金塘路: 西起大盘路, 东至示范区边界, 长约 495 米, 路幅宽 20 米。云湖街: 西起胜利街, 东至迎宾大道辅道, 长约 200 米	68404	2023.06	2025.01	0	7060	进行四个子项目建设, 措边路: 竣工通车; 胜利街: 完成土方工程; 云湖街、金塘路: 启动建设	专项债	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
108	城市畅通类	经开区管委会	云发集团盘龙湖公司	响塘规划一、三至七路	玉龙路-莱茵坡路	续建	线路全长 1.9km，路幅宽15-18m，	7400	2020.9	2023.6	6400	1000	完工	专项债	
109	城市畅通类	经开区管委会	云发集团盘龙湖公司	紫竹街	云龙路-龙溪路	续建	道路长约 0.6 千米，路幅宽18 米	4200	2020.1	2023.10	2700	1500	完工	专项债	
110	城市畅通类	经开区管委会	湖南云龙大数据产业新城建设经营有限公司	兴园路(云龙大道-菖塘路)	起于菖塘路，止于云龙大道	续建	本项目起于菖塘路（桩号K0+000），止于云龙大道（K0+52.341），道路全长约0.522km，城市次干道，设计速度 40km/h，为双向四车道，标准路幅宽度 27 米	5532	2022.11	2023.9	2500	3032	完工	区财政	
111	新基建类	经开区管委会		水园路(黄泥塘路-向阳北路段)路基及电力埋管	黄泥塘路-向阳北路段	新建	红旗变配套，长度约 200 米，110 千伏电力埋管路段 16 孔，配套 10 千伏埋管 8 孔	—	2023.06	2023.12	—	—	完工	区财政	
112	新基建类	经开区管委会		黄泥塘路(水园路-云龙大道西侧段)道路基及电力埋管	水园路-云龙大道西侧段	新建	红旗变配套，长度约 260 米，110 千伏电力埋管，水园路-云龙大道西侧段 16 孔，配套 10 千伏埋管 16 孔	—	2023.06	2023.12	—	—	完工	区财政	
113	新基建类	经开区管委会		福林路路基建设	高福变站址-云峰大道段	新建	高福变配套，配套 10 千伏埋管 24 孔，长约 145 米，需完成道路路基建设	85	2023.03	2023.12	0	85	完工	区财政	
114	新基建类	经开区管委会		云田路电力埋管	百合路-田园路	新建	高福变配套，长约为 1000 米，云田路新建 10 千伏新埋管 10 孔	256	2023.03	2023.12	0	256	完工	区财政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
115	新基建类	经开区管委会	株洲云龙示范区建设项目管理办公室	株洲经开区高福110KV变电站配套基础设施工程	起于云峰大道、止于株洲高福110KV变电站	续建	本项目用地面积约10亩,基础设施工程道路北起云峰大道、南至株洲高福110KV变电站,全长0.17km,标准路幅宽度为12m。城市支路,双向两车道,设计时速30km/h	1700	2022.10	2023.2	1200	500	完工	区财政	
小 计								120895			23200	22133			
116	城市畅通类	涪口区政府	涪口区住建局	梅子湖片区湖岸路	涪枫大道-环湖西路	新建	全长281米,宽24米,绿化带面积60平方米,人行道面积843平方米,管网长度0.384公里	1979	2023.01	2023.12	202	1777	完工	区财政	
117	城市畅通类	涪口区政府	涪口区住建局	*湖水路(涪枫大道-梅洁路)道路工程	涪枫大道-梅洁路	续建	城市支路,长720m,规划红线宽度18m,含道路工程、绿化工程、电力工程、排水工程	5612	2022.10	2023.12	1500	4112	完工	区财政及海绵示范城市资金	
118	城市畅通类	涪口区政府	涪口区住建局	*环湖西路(滨涪大道-梅丘路)道路工程	滨涪大道-梅丘路	续建	城市次干路,长460m,规划红线宽度18m,含道路工程、绿化工程、路灯工程、排水工程	5196	2022.10	2023.12	632	4564	完工	区财政及海绵示范城市资金	
119	城市畅通类	涪口区政府	涪口区住建局	*梅丘路(环湖中路—漉浦路)道路工程	环湖中路—漉浦路	续建	城市次干路,道路长度0.648公里,道路宽度24米,绿化带面积1348平方米,人行道面积3235平方米	3329	2022.10	2023.12	2330	999	完工	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
120	城市畅通类	涿口区政府	株洲涿荣投资发展有限公司	规划15号道路	规划26道路-南洲大道	新建	全长1700米,含道路工程、绿化工程、电力工程、排水工程	9000	2023.08	2024.12	500	3000	启动建设	上级奖励资金、专项债及区财政	
121	城市畅通类	涿口区政府	株洲涿湘投资发展有限公司	*航空大道涿洲县段建设项目	西起涿口区与芦淞区交界处,东至千亿大道与涿枫大道交汇	续建	道路全长2670米,宽38米,包括道路工程、交通设施、给水、排水、电力、照明、绿化及道路附属工程	15000	2019.04	2023.12	7000	8000	完工	区财政及海绵示范城市资金	
122	城市畅通类	涿口区政府	株洲涿湘投资发展有限公司	涿枫大道	涿口区涿蒲广场-芦淞区千亿大道	续建	道路全长6.14公里,道路宽度36米,绿化带12280平方米,生态植被沟7.80公里,边沟7.10公里	83000	2015.10	2023.12	75000	8000	完工	区财政	
123	环境安全类	涿口区政府	涿口区住建局	*梅子湖公园	涿口区	续建	公园面积约45.7公顷,绿地面积约5.7公顷,水体面积约35.7公顷,硬化区域面积约4.3公顷	40000	2022.12	2024.12	110	4000	完成部分工程量	区财政及海绵示范城市资金	
124	环境安全类	涿口区政府	涿口区住建局	*涿口区水环境综合治理一期工程PPP项目	涿水以北区域至涿口区与芦淞区分界处(原涿洲县党校附近)	续建	王家洲污水处理厂以及配套设施扩建工程(包括王家洲污水处理厂改扩建工程、王家洲排渍泵站扩建工程、向阳路泵站扩建工程、湾塘泵站扩建工程)、伏波片区管网建设与小区雨污分流改造、湾塘工业园区管网建设与小区雨污分流改造、水环境综合治理排水管网调查和水环境智慧管控平台建设	54118	2021.06	2023.06	43294	10824	完工	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
125	环境安全类	涪口区政府	涪口区住建局	*涪口区甘塘坡巷子小区基础设施配套改造项目	涪口区	续建	项目涉及改造小区1个,建设任务42户。建设内容包括:道路0.2km、绿化80m ² 、路灯4盏、水电改造0.4km、雨污分流100m、墙面0.6万m ² 、农贸市场改造等	1300	2022.12	2023.12	300	1000	完工	区财政及海绵示范城市资金	
126	环境安全类	涪口区政府	涪口区城管局	*株洲市涪口区老城区人居环境提质改造项目-涪口区小游园绿化提质改造	涪口区	续建	1、涪江南岸风光带改造总面积190000m ² ,长度约1500m。 2、涪口区小游园:涪口区小游园改造总面积约11278m ² 。其中湾塘小游园总面积约7060平方米,长度180m;国税局小游园总面积约1217.01平方米;金穗广场总面积约1500平方米,长度50m;火车站广场总面积约1500平方米,长度95m	1377	2022.10	2023.5	416	961	完工	区财政及海绵示范城市资金	
127	环境安全类	涪口区政府	涪口区水利局、湖南惠天然投资发展有限公司	*涪口区白龙港泵站更新改造及提质建设工程	涪口区	新建	泵站个数4个,泵站规模10.3立方米/秒	3939	2023.10	2024.12	0	1535	启动建设	区财政及海绵示范城市资金	
128	环境安全类	涪口区政府	涪口区水利局、湖南惠天然投资发展有限公司	*涪口区青龙港泵站更新改造及提质建设工程	涪口区	新建	泵站个数4个,泵站规模22.2立方米/秒	9814	2023.10	2024.12	0	3925	启动建设	区财政及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022 年底累计 完成投资 (万元)	2023年 计划投 资额(万 元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
129	环 境 安 全 类	涪口区 政府	涪口区水 利局、湖 南涪湘集 团发展有 限公司	*涪口区王家洲 泵站更新改造 及提质建设工 程	涪口区	新建	泵站个数 3 个, 泵站规模 3.43 立方米/秒	2187	2023.10	2024.12	0	874	启动建设	区财政 及海绵 示范城 市资金	
130	环 境 安 全 类	涪口区 政府	涪口区水 利局、湖 南涪湘集 团发展有 限公司	*涪口区西山岭 泵站更新改造 及提质建设工 程	涪口区	新建	泵站个数 4 个, 泵站规模 15.7 立方米/秒	8379	2023.10	2024.12	0	3351	启动建设	区财政 及海绵 示范城 市资金	
131	环 境 安 全 类	涪口区 政府	株洲涪湘 投资发展 集团有限 公司	株洲市涪口区 向阳北路和南 江南路棚改及 老旧小区改造 项目	涪口区	新建	改造户数 7317 户, 建筑面 积约 878040 平方米, 涉及建筑 工程、市政工程、结构性功 能改造、配套改造	3000	2023.01	2023.12	0	3000	完工	上级奖 补资金 及区财 政	
132	环 境 安 全 类	涪口区 政府	株洲涪荣 投资发展 有限公司	株洲涪口科创 产业园项目(标 准厂房四期)项 目	南洲新区 15 号道 路以南, 16 号道 路以北, 24 号道 路以西, 25 号道 路以北	新建	规划用地面积约 180 亩, 总 建筑面积 102090.59 m ² , 其 中多层厂房 36905.38 m ² , 单 层厂房 52414.39 m ² , 综合楼 12663.72 m ² , 大门、垃圾站、 公厕 106.6 m ² , 不计容建筑 面积 2475.89 m ² , 规划容积 率 1.104, 建筑密度 44.34%, 绿地率 10.5%, 停车位 345 个, 其中货车停车位 40 个	70538	2023.12	2024.12	10000	20000	启动建设	上级奖 补资 金、专 项债及 区财政	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
133	环境安全类	涪口区政府	株洲涪荣投资发展有限公司	株洲涪口科创产业园项目(标准厂房五期)	南洲新区标准厂房四期以南,朱亭路以北,24号道路以西,25号道路以东	新建	规划用地面积约248亩,总建筑面积141320m ² ,其中多层厂房45000m ² ,单层厂房81200m ² ,综合楼15120m ²	94049	2023.11	2026.12	0	8000	启动建设	上级奖补资金、专项债及区财政	
134	环境安全类	涪口区政府	株洲市涪口区朱亭五号山谷文化旅游开发有限责任公司	朱亭古镇民宿项目	朱亭镇古镇社区港街组至朱亭镇朱亭村居委会	续建	老旧民居的规划、深化设计改造、加固、修旧、修缮和集体建设土地进行回租等系统工程,将打造包含江景民宿、商铺、泳池、生态停车场及相关配套措施的古镇民宿度假区	3000	2022.8	2023.5	2000	1000	完工	特许经营收入	
135	新基建类	涪口区政府	涪口区住建局	向阳路电力埋管	伏波大道与向阳北路接口,向阳路与滨涪大道接口	续建	向阳路电力改造工程总投资为3400万元,建设内容为1万伏和3.5万伏电线下地,总长为1.59公里	3400	2022.12	2023.5	3000	400	完工	区财政	
136	新基建类	涪口区政府	涪口区住建局	涪口区“双碳”电网建设配套电缆管沟项目	涪口区	改造	漉浦路电力埋管、漉浦大道电力埋管、黎绍路电力埋管、津口东路电力埋管、和城路电力埋管、茶亭路电力埋管:10千伏电力埋管12孔1.98千米,电力埋管10孔3.45千米,电力埋管8孔1.2千米,电力埋管6孔3.33千米	4720	2023.01	2025.12	0	1106	完成漉浦路、漉浦大道、黎绍路、津口东路、和城路、茶亭路电力埋管	区财政	
小计								422937			146284	90428			
合计								1392342			292445	363929			

株洲市市政基础设施项目建设计划表（企业自筹项目）

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计完 成投资 (万元)	2023年 计划投 资额 (万元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
1	环境安全类	市住建局	水务集团	株洲轨道城区域供水保障管网改造工程	市区	新建	共改造管网 10.175 公里：1.先锋路（响田路-北站路）水泥管改造工程。2.田林路(博雅路-田心大道)给水管线改造工程。3.红旗北路(北站路-红港路)给水管线改造工程。4.人民路（红港路-公园路）水泥管改造工程。5.新塘路（北环大道-金桥路）给水管线工程	8223	2023.05	2024.12	0	4600	完成项目总工程量的60%	政府专项债券及企业自筹	
2	环境安全类	水务集团	水务集团	给水管线建设	市区	新建	20 公里	3000	2023.01	2023.12	0	3000	完工	企业自筹	
3	环境安全类	渌口区政府	株洲瑞华燃气有限公司	南洲镇天然气利用工程一期	渌口区	新建	马洲调压计量站场站工程项目站地约 2.8 亩，位于南洲镇洪桥村，站内主要设置高压至次高压调压设施	500	2023.05	2023.09	0	500	完工	企业自筹	
4	环境安全类	市住建局	株洲新奥	荷塘区城北区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	荷塘区	续建	29 个老旧小区燃气设施老化更新，1、燃气庭院管老化更新改造；2、燃气立管修饰更新；3、户内燃气老旧胶管更换成波纹管；4、加装燃气户内报警器和自闭阀。燃气庭院管改造长度约 10320 米，燃气立管数量约 1032 根，户内软管 9614 根，报警控制器 4807 套，自闭阀 9614 个	3729	2022.09	2023.12	746	2983	完工	中央资金补助及企业自筹	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计完 成投资 (万元)	2023年 计划投 资额 (万元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
5	环境安全类	市住建局	株洲新奥	荷塘区城东区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	荷塘区	续建	52个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀。燃气庭院管改造长度约9088.5米, 燃气立管数量约708根, 户内软管6150根, 报警控制器3075套, 自闭阀6150个	2984	2022.09	2023.12	597	2387	完工	中央资金补助及企业自筹	
6	环境安全类	市住建局	株洲新奥	芦淞区城北区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	芦淞区	续建	30个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀。燃气庭院管改造长度约9098.1米, 燃气立管数量约682根, 燃气立管数量约1106根, 户内软管6380根, 报警控制器3415套, 自闭阀6830个	3055	2022.09	2023.12	611	2444	完工	中央资金补助及企业自筹	
7	环境安全类	市住建局	株洲新奥	芦淞区城中区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	芦淞区	续建	34个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀。燃气庭院管改造长度约10377.4米, 燃气立管数量约1106根, 户内软管10648根, 报警控制器5324套, 自闭阀10648个	3852	2022.09	2023.12	770	3082	完工	中央资金补助及企业自筹	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计完 成投资 (万元)	2023年 计划投 资额 (万元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
8	环境安全类	市住建局	株洲新奥	天元区城北区保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	天元区	续建	27个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀。燃气庭院管改造长度约10297.5米, 燃气立管数量约954根, 户内软管9744根, 报警控制器4872套, 自闭阀9744个	3683	2022.09	2023.12	736	2947	完工	中央资金补助及企业自筹	
9	环境安全类	市住建局	株洲新奥	天元区城南区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	天元区	改造	35个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀	5721.54	2023.2	2024.5	0	4005	完成70%工程量	中央资金补助及企业自筹	
10	环境安全类	市住建局	株洲新奥	荷塘区城南区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	荷塘区	改造	22个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀	2032.91	2023.2	2024.5	0	1423	完成70%工程量	中央资金补助及企业自筹	
11	环境安全类	市住建局	株洲新奥	荷塘区城西区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	荷塘区	改造	38个老旧小区燃气设施老化更新, 1、燃气庭院管老化更新改造; 2、燃气立管修饰更新; 3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管; 4、加装燃气户内报警器和自闭阀	3965	2023.2	2024.5	0	2776	完成70%工程量	中央资金补助及企业自筹	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置(起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资(万元)	计划开工时间	计划竣工时间	截止2022年底累计完成投资(万元)	2023年计划投资额(万元)	年度计划进度	资金来源	备注
12	环境安全类	市住建局	株洲新奥	石峰区城北区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	石峰区	改造	39个老旧小区燃气设施老化更新,1、燃气庭院管老化更新改造;2、燃气立管修饰更新;3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管;4、加装燃气户内报警器和自闭阀	4088.26	2023.2	2024.5	0	2862	完成70%工程量	中央资金补助及企业自筹	
13	环境安全类	市住建局	株洲新奥	石峰区城南区域保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	石峰区	改造	40个老旧小区燃气设施老化更新,1、燃气庭院管老化更新改造;2、燃气立管修饰更新;3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管;4、加装燃气户内报警器和自闭阀	4040.21	2023.2	2024.5	0	2828	完成70%工程量	中央资金补助及企业自筹	
14	环境安全类	市住建局	株洲新奥	渌口区、经开区保障性安居工程城市燃气管道老化更新改造	渌口区、经开区	改造	26个老旧小区燃气设施老化更新,1、燃气庭院管老化更新改造;2、燃气立管修饰更新;3、户内燃气老旧胶管更换成波纹钢管;4、加装燃气户内报警器和自闭阀	5721.53	2023.2	2024.5	0	4005	完成70%工程量	中央资金补助及企业自筹	
15	环境安全类	南方阀门公司		*南方阀门厂区海绵化改造	石峰区	新建	小区面积约为2.25公顷,建筑面积1.36公顷,绿化0.56公顷,阶梯式下沉绿地969平方米,下凹式绿地636平方米,植草沟1982平方米,雨水花园931平方米。截污挂篮装置2座,雨水弃流过滤装置2座,雨水提升泵4台,雨水供水泵4台,蓄水池排污泵2台,可清洗模块蓄水池267立方米	139	2023.03	2023.12	0	139	完工	企业自筹及海绵示范城市资金	

序号	项目类别	建设单位		项目名称	项目位置 (起止点)	建设性质	建设规模及主要内容	总投资 (万元)	计划 开工 时间	计划 竣工 时间	截止 2022年 底累计完 成投资 (万元)	2023年 计划投 资额 (万元)	年度计划 进度	资金 来源	备注
16	新基建类	天元区政府	兴新电力	湖南株洲大石桥 110KV 输变电工程	仙月环路	新建	1、新建 110KV 变电站一座，新上 110KV 主变 63MVA 一台及一二次配套电气设备；2、新建响塘变~万丰变 π 入大石桥 110KV 线路	6662	2023.10	2023.12	0	6662	完工	企业自筹	
17	新基建类	国网株洲供电公司		现代化新株洲智慧绿色能源互联网建设	株洲市	续建	新建株洲西 500 千伏变电站、株洲新厂送出、古亭-雁城线路、改造韶山换流站-云田线路等 4 个 500 千伏项目，新增容量 2000 兆伏安、新增线路 269.34 公里；新建攸县南 220 千伏变电站、株洲西 220 千伏送出等 2 个 220 千伏项目，新增容量 180 兆伏安、新增线路 178.54 公里；新建天台、枫溪、高福、湾塘、张公岭、船湾、莲塘坳、明月、茶祖等 110 千伏变电站、莲花、松树、晏家湾、金牌、网岭等 110 千伏变电站增容扩建、王家坪~窑塘冲 110 千伏线路改造、攸县南 110 千伏送出等 16 个 110 千伏项目，新增容量 904 兆伏安、新增线路 175.36 公里；新建川石、舸舫 35 千伏变电站、嘉树、盘塘、柏市、南冲等变电站增容改造、格羊网线 T 接攸州、明月 35 千伏送出、潞水、龙山岭、小江、龙渣第二电源等 11 个 35 千伏项目，新增容量 70 兆伏安、新增线路 61.65 公里	261724	2021.05	2024.12	24095	131834	1.完成 220 千伏攸县南变电站新建；110 千伏枫溪等变电站新建、莲花等变电站增容改造、王窑线等线路改造；35 千伏舸舫等变电站新建、嘉树等变电站增容扩建、小江等新建第二条线路共计 24 个项目投产。 2.开工建设株洲西 500 千伏变电站、株洲新厂送出、古亭-雁城线路、改造韶山换流站-云田线路等 4 个 500 千伏项目；110 千伏天台、张公岭、茶祖变电站新建、晏家湾、金牌变电站增容改造等 5 个 110 千伏项目	中央资金补助及企业自筹	
合 计								323119			27555	178477			